

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	MANJŠA SONČNA ELEKTRARNA MSE VRTEC GOZDIČEK
kratek opis gradnje	Na strehi objekta, v katerem se nahajajo prostori Vrtca Gozdiček, na lokaciji ULICA ŠTEFANA KOVAČA 19B, je s strani investitorja MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, KARDOŠEVA ULICA 2, 9000 MURSKA SOBOTA predvidena izvedba fotonapetostne elektrarne, poimenovane MSE VRTEC GOZDIČEK

VRSTE GRADNJE

označiti vse ustrezne vrste gradnje

- ☒ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
☐ REKONSTRUKCIJA
☐ SPREMEMBA NAMEMBOSTI
☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
☐ LEGALIZACIJA
☐ MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	M-52/24


PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	ELEKTROTEHNIKA
naziv načrta	MSE VRTEC GOZDIČEK
številka načrta	M-52/24
datum izdelave	_12.04.2024
datum spremembe	

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	MAT.EL d.o.o.
naslov	Klavniška ulica 19, 9000 Murska Sobota
odgovorna oseba projektanta načrta	Aleš Matuš
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	Aleš Matuš, univ.dipl.inž.el
identifikacijska številka	E-0099
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

PRILOGA 2C

**IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID**

PROJEKTANT NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)

MAT.EL d.o.o.

naslov

Klavniška ulica 19, 9000 Murska Sobota

odgovorna oseba projektanta načrta

Aleš Matuš

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT

pooblaščen strokovnjak

Aleš Matuš, univ.dipl.inž.el

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije

PZI

strokovno področje načrta

ELEKTROTEHNIKA

naziv načrta

MSE VRTEC GOZDIČEK

številka načrta

M-52/24

datum izdelave

_12.04.2024

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštewane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak

Aleš Matuš, univ.dipl.inž.el

identifikacijska številka

E-0099

podpis pooblaščenega strokovnjaka



odgovorna oseba projektanta načrta

Aleš Matuš

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

3.1 KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTROTEHNIKE**Št. M-52/24**

1	Naslovna stran	
2	Kazalo vsebine načrta	
3	1. TEHNIČNO POROČILO	1
	1.1 Osnovni opis sončne elektrarne	1
	1.2 Uporabljeni pravilniki, smernice, standardi in navodila	1
	1.3 Opis lokacije in razpoložljivih površin	2
	1.4 Moč in proizvodnja sončne elektrarne	2
	1.5 Opis posameznih delov sončne elektrarne	3
	1.5.1 Fotonapetostni (PV) moduli	3
	1.5.2 Optimizatorji	4
	1.5.3 Podkonstrukcija	4
	1.5.4 Kabelske povezave	5
	1.5.5 Razsmerniki	5
	1.5.6 Razdelilci	6
	1.5.7 Vključitev elektrarne v elektroenergetsko omrežje	6
	1.6 Stelovodna zaščita	6
	2. TEHNIČNI IZRAČUNI	8
4	Risbe, priloge	
	P0 Popis materiala in del z oceno stroškov izvedbe	
	P1.1 Tlorisni načrt; 1:250	
	P2.1 Shema sončne elektrarne	
	P3.1 Tripolna shema električnega razdelilca R-MSE	
	P4.1 Tehnični podatki predvidene opreme	

1. TEHNIČNO POROČILO

1.1 Osnovni opis sončne elektrarne

Na strehi objekta, v katerem se nahajajo prostori Vrtca Gozdiček, na lokaciji ULICA ŠTEFANA KOVAČA 19B, je s strani investitorja MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, KARDOŠEVA ULICA 2, 9000 MURSKA SOBOTA predvidena izvedba fotonapetostne elektrarne, poimenovane MSE VRTEC GOZDIČEK.

1.2 Uporabljeni pravilniki, smernice, standardi in navodila

1. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1),
2. Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1)
3. Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Uradni list RS, št. 202/21)
4. Tehnična smernica TSG-N-002:2021 – Nizkonapetostne električne inštalacije
5. Tehnična smernica TSG-N-003:2021 – Zaščita pred delovanjem strele
6. Tehnična smernica TSG-1-001-2019 – Požarna varnost v stavbah
7. SIST 60364 - Nizkonapetostne električne inštalacije (zbirka standardov)
8. SIST EN IEC 62305 - Zaščita pred delovanjem strele (zbirka standardov)
9. Smernica o požarni varnosti sončnih elektrarn, SZPV 512
10. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije; SONDSEE (Uradni list RS, št. 7/2021, z dne 19. 1. 2021)
11. Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)
12. Smernica SZPV 512 (Smernica o požarni varnosti sončnih elektrarn)
13. UREDBA o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20 in 121/21 – ZSROVE)
14. Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE)
15. Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16, 46/18 in 121/21 – ZSROVE)

1.3 Opis lokacije in razpoložljivih površin

Osnovni podatki o lokaciji predvidene sončne elektrarne so:

Lokacija objekta: MURSKA SOBOTA

Zemljepisna širina: X: 588606 m

Zemljepisna dolžina: Y: 169525 m

Nadmorska višina: 190 m

Namestitev fotonapetostnih modulov sončne elektrarne je predvidena na strehi objekta s podatki:

Gospodarski del objekta:

- Orientacija: S -0°
- Naklon: 18°
- Streha je dvokapna. Kritina je izdelana iz trapezne, pločevinaste kritine

Vrtec

- Orientacija: S -3°
- Naklon: ~12°
- Streha je ravna, strešna kritina je izdelana iz strešne folije

Zračni posnetek območja:




1.4 Moč in proizvodnja sončne elektrarne

Nameščeni so monokristalni PV moduli moči 425 Wp.

Z namestitvijo modulov na streho objekta dobimo konično moč in ocenjeno letno proizvodnjo sončne elektrarne. Letna proizvodnja električne energije po posameznem objektu je določena ob upoštevanju letne proizvodnje na predvideni lokaciji pri idealni legi (S, naklon

35°; moč elektrarne [kW] x 1250 [h]) ter zmanjšanju zaradi orientacije, naklona ter ocenjenega senčenja fotonapetostnih modulov:



	Naziv	Orientacija (J±)	Naklon	Število modulov	Moč [kW]	Lega	Senčenje	Energija/leto [kWh]
1	Gospodarski del V/Z	S -0°	18°	81	34,425	0,84	1	36146
2	Gospodarski del J	S ±90°	10°	27	11,475	0,84	1	12049
3	vrtec	S +45°	10°	16	6,800	0,91	1	7735
	SKUPAJ			124	52,7			55930

Instalirana moč elektrarne znaša $P_i = 52,7$ kWp. Konična moč znaša prav tako: $P_k = 52,7$ kW.

Ocenjena proizvodnja velja za novo elektrarno pri nazivni moči sončnih celic in ni upoštevana pozitivna toleranca modulov, kabelske izgube ter izgube v razsmernikih. Proizvodnja električne energije se bo zaradi staranja modulov zmanjševala do cca. 85% po 25 letih.

1.5 Opis posameznih delov sončne elektrarne

1.5.1 Fotonapetostni (PV) moduli

Same fotonapetostne celice so izdelane iz monokristalnega silicija, vsebujejo pa tudi druge kemijske elemente kot so težke kovine. Celice so objestransko zaprte s steklom (Double glass 2.0mm/2.0mm). Fotonapetostni modul tako omogočaja obojestransko delovanje (Bifacial), ter ne predstavlja dodatne, požarne obremenitve. Modul je obdan z okvirjem iz črno, eloksiranega aluminija. Na spodnji strani se nahajata dve priključnici s priključnima kabloma 4mm² ter priključnima konektorjema MC4 za vključevanje modulov v PV-napravo. Proizvajalec fotonapetostnega modula spada v skupino TIER 1.

Osnovni podatki predvidenega fotonapetostnega modula:

Proizvod: JOLYWOOD JW-HD108N

tip sončnih celic monokristalni silicij, 108, (12*10)

moč v W 435

toleranca izhodne moči 0~+5 W

VOC 38.1 V
ISC 14.05 A
VMMP 32.1 V
IMMP 13.24 A
NOCT 42 ±2° C
Temperature Coefficient (Pmax) -0.300 %/°C
izkoristek 21.76 %
Višina x Širina x Debelina 1722*1134*30mm
teža 24.5 kg
priključni kabel: 4.0mm², 1,4m
linearna garancija moči : 89,4%/25let, 87,4%/30let (1% v prvem letu)

Ostali tehnični podatki PV modulov so v prilogi.

Fotonapetostni moduli se namestijo na streho v skladu s tlorisnim načrtom. Od vseh nezaščitene odprtine v strehi objekta morajo biti oddaljeni min. 1m, enako tudi od vseh strojnih naprav, ki so nameščene na strehi. Pri namestitvi je potrebno upoštevati tudi vsa ostala določila iz presoje požarne varnosti.

1.5.2 Optimizatorji

Predvideni so optimizatorji, na katere se lahko povežeta dva PV modula. Optimizatorji poleg optimizacije delovanja samih modulov (razlike v modulih, delno senčenje modulov...) ter nadzora nad delovanjem posameznega modula, predstavljajo predvsem povišanje požarne zaščite, saj v primeru poškodbe DC ožičenja odklopijo PV module iz sistema in tako onemogočijo nastanek kratkih stikov in s tem možnih virov vžiga.

Osnovni podatki predvidenih optimizatorjev so:

Optimizator	Solaredge S1000
Vhodna moč:	1000W
delovna vhodna napetost:	12,5-105 V
max. vhodna napetost:	125V
max.DC napetost:	1000 V
Isc:	15A
max. izhodna napetost:	80V
max. izhodni tok	18A
Izkoristek	98,8%
IP zaščita:	IP68
Dimenzije:	129 x 165 x 52mm
Teža:	1,06 kg

Optimizatorji se nameščajo na okvirje fotonapetostnih modulov.

1.5.3 Podkonstrukcija

Streha gospodarskega dela objekta je izdelana iz trapezne, pločevinaste kritine. Izbrana je tipska podkonstrukcija, izdelana iz ALU profilov in nosilnih elementov iz nerjavečega materiala, ki se pritrdjuje v samo strešno kritino.

Streha vrta je ravna, kritina je izdelana iz strešne folije. PV moduli se montirajo na tipske, strešne nosilce, izdelane iz ALU profilov, ki se položijo na ravno streho in se obtežijo z betonskimi tlakovci po navodilih proizvajalca same podkonstrukcije. Podkonstrukcija zagotavlja naklon modula ~10°. Podkonstrukcija se opreми tudi z zavetrovalnimi ploščami.

Montaža elementov podkonstrukcije in njeno pritrdjevanje v strešno kritino se mora izvajati v skladu z navodili proizvajalca podkonstrukcije (vijačenje s predpisanim navorom, ...). Fotonapetostni moduli se pritrdjujejo na podkonstrukcijo s končnimi, oz. vmesnimi sponkami, ki morajo zagotoviti električno prevoden stik med kovinskimi okvirji fotonapetostnih modulov.

1.5.4 Kabelske povezave

Povezava fotonapetostnih modulov in razsmernikov se izvede s specialnim, UV obstojnim kablom (H1Z2Z2-K6 1x6 mm²), namenjenim uporabi v fotonapetostnih sistemih, preseka vodnika 6mm². Kabli se vodijo delno podkonstrukciji oz. sami strehi, delno pa po zaprtih kabelskih kanalih, vodenih po strehi in fasadi objekta. Medsebojno se kabli spajajo s konektorji MC4.

Kabelska povezava med razsmernikoma in električnim razdelilcem sončne elektrarne R-MSE, ki se namesti na fasado objekta v bližini razsmernika se izvede s kablom FG16R16 4x35 mm², ki se vodi v kabelskih policah, nameščenih na fasadi objekta.

Od R-MSE se do električnega razdelilca, ki je nameščena v fasadi objekta, spelje kabel FG16R16 4x35 mm². Kabel se vodi v kabelskih policah s pokrovom, nameščenih na fasadi objekta.

Od R0 do kabelske, priključno, merilne omare KPMO je speljan napajalni kabel NAYY-J 4x150+2,5 mm. R0 je napajan iz transformatorske postaje T-134 SOBOTA GASILSKI DOM (kabelski izvod: I I-04 PVO-01 OM.STARA UL.6).

1.5.5 Razsmerniki

Projektno je izbran trifazni razsmernik moči, 66,6 kVA.

Razsmernik ima vgrajeno vso zaščito za priključevanje na električno omrežje, skladno s standardi: IEC-62109, AS3100 VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12. Razsmernik ima 2 vhoda za priključevanje posameznih vej PV modulov in je namenjen priključevanju sončnih celic preko optimizatorjev. Razsmernik je opremljen z DC stikalom.

Razsmernik omogoča različne komunikacijske poveze za nadzor nad delovanjem, predvidena je uporaba povezave preko brezžičnega (GSM) podatkovnega omrežja, za kar se razsmernik opremi z GSM kartico in pripadajočo anteno, pritrjeno na ohišje razsmernika.

Izbrani razsmernik ima osnovne podatke:

tip razsmernika: Solaredge SE66.6K
moč razsmernika: 66 kVA
max. vhodna moč: 90000 W
število vhodov: 6
max.napetost MPP: 1000 V
nazivna DC napetost: 750 V
max. vhodni tok: 2x40 A
max.izhodni tok: 80 A
faktor moči (cos φ): -0,8 – 0,8
dimenzije: 940x315x260 + 540x315x260 mm
max.izkoristek: 98 %
IP zaščita: 65
temp. območje: -40 °C to +60 °C
teža: 93 kg

Ostali tehnični podatki razsmernika so v prilogi.

Razsmernik se montira na fasado objekta. Pod razsmernik se na fasado predhodno namesti 15 mm debela silikatna plošča, tako da sega min. 1m v vsako stran od razsmernika.

1.5.6 Razdelilci

Električni razdelilec R-MSE se namesti na fasado objekta v bližino razsmernika. Izvede se kot nadometna, poliestrska omara dim.: 600x800x300mm v zaščiti IP54. V ohišje se namesti varovalčno stikalo, bremenski kontaktor za potrebe avtomatske in ročne ločitve elektrarne od omrežja, zaščitna naprava za napetostno in frekvenčno zaščito, prenapetostna zaščita, umerjeni, merilni tokovni transformatorji $r=0,5$, 100/5A, izklopno stikalo ter ostali drobni in vezni material.


Na fasado se namesti električni razdelilec M-MSE. M-MSE se izvede v poliestrskem ohišju z okencem v katerega se vgradi polindirektni števec električne energije z GSM komunikatorjem za elektrarno, skladen s trenutno veljavnim naborem merilne opreme, ki ga objavlja ELES, merilne sponke z varovalnim elementom napetostne veje, ter stikalo za izklop elektrarne. Vrata razdelilca KPMO se opremijo s ključavnico upravljalca distribucijskega omrežja (Elektro Maribor d.d.).

1.5.7 Vključitev elektrarne v elektroenergetsko omrežje

Predvidena sončna elektrarna (proizvodna naprava) se vključi v skladu z določili, zapisanimi v dokumentu SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV št.: 1483719 (3805-145/2024-2). Predvidena je vključitev na po tipski shemi PS.2 v skladu s »Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije; SONDSEE«. Elektrarna je klasificirana v skladu z razpredelnico III.1: Zahteve za posamezne vrste proizvodnih naprav glede na način njihovega obratovanja in njihove delovne moči v skupino:

Delovna moč PN	$10 \text{ kW} \leq \text{PPN} < 150,0 \text{ kW}$
Nap. nivo priklopa	priklop na NN
Karakteristika jalove moči	ni zahtev
Št. faz priklopa	3
Karakteristika delovne moči	D-1
Zahtevane zaščite	Uf-B

Splošna tipska shema PS.2



1.6 Stelovodna zaščita

Objekt vrtca je opremljen s stelovodno napravo in sicer je na strehah nameščena lovilna mreža, izvedena z alunjastim vodnikom Al Ø 8 mm, ki je spojena z odvodi, povezanimi z ozemljilom.

Vsako polje kovinske podkonstrukcije in s tem kovinski okvirji fotonapetostnih modulov (uporaba sponk, ki zagotavljajo električno prevodnost) se na dveh točkah povežejo na lovilno

mrežo strelovodnega sistema (izvedba neizoliranega strelovodnega sistema). Povezave na strelovod se izvedejo z alu. vodnikom Ø8mm, nepovezani deli podkonstrukcije pa se medsebojno povežejo z vodnikom H07VV-F 16 mm², ki se na elemente podkonstrukcije privijači z zareznimi vijaki in uporabo zareznih podložk.

Dodatno je predvidena namestitvev lovilnih palic, ki preprečujejo direktni udar strele v elemente fotonapetostne elektrarne in s tem zagotovijo višjo zaščito samih modulov in razsmerniških naprav.

Kot notranji sistem zaščite pred strelo je izveden sistem koordinirane prenapetostne zaščite v skladu z zahtevami SIST EN 62305-4. Koordinirani sistem zaščite pred strelo pomeni stopenjsko zaščito, pri čemer je I.stopnja zaščite vgrajena v glavno prikjučno omarico, prenapetostni odvodniki II.stopnje (3P+N, MCOV: 275V; In (8/20): 20kA; I_{max} (8/20): 75kA) se namestijo v električni razdelilec.

Na DC strani je predvidena uporaba razsmernika, ki vsebujejo tudi elemente prenapetostne zaščite II. stopnje. Dodatni DC prenapetostni odvodniki Uocsc/Ucpv: 1250/1500 Vdc; In/I_{max}: 15/40 kA se montirajo v plastično, nadometno omarico z zaščito IP65, ki se namesti v neposredni bližini razsmernika.

Po dokončanju strelovoda, montaži fotonapetostnih modulov in ostalih elementov sončne elektrarne ter namestitvi lovilnih palic je potrebno izvesti meritve strelovodne naprave ter ponikalnih upornosti vseh odvodov.

2.TEHNIČNI IZRAČUNI

2.TEHNIČNI IZRAČUNI

AVTOMATSKI ODKLOP NAPAJANJA

R-MSE	
presekokabla (Cu) [mm ²]	35,00
dolžinakabla [m]	3,00
Zv [Ω]	0,00
Ztr [Ω]	0,10
Ikmin [A]	2133,47
Inv [A]	100,00
k	21,33
kmin	2,50
P1	
presekokabla (Cu) [mm ²]	35,00
dolžinakabla [m]	3,00
Zv [Ω]	0,11
Ikmin [A]	2073,93
Inv [A]	100,00
k	20,74
kmin	2,50

PADEC NAPETOSTI

DC	
št. modulov	32,00
Vmp (STC) [V]	34,20
Imp (STC) [A]	13,45
presekokablj. kabla (Cu) [mm ²]	4,00
dolžinakablj. kabla [m]	1,20
dovod [m]	60,00
presekokdovod. kabla (Cu) [mm ²]	6,00
napetost	750,00
ΔU/modul [V]	0,14
ΔU/modul [%]	0,41
ΔU priključek [V]	4,64
ΔU priključek [%]	0,62
ΣΔU DC [%]	1,03
P1	
presekokabla (Cu) [mm ²]	35,00
dolžinakabla [m]	3,00
Imax [A]	80,00
napetost [V]	400,00
ΔU AC [V]	0,20
ΔU AC [%]	0,05
R-MSE	
presekokabla (Cu) [mm ²]	35,00
dolžinakabla [m]	3,00
Imax [A]	80,00
napetost [V]	400,00
ΔU AC [V]	0,20
ΔU AC [%]	0,05
SKUPAJ	
ΣΔU [%]	1,13

R-0
R-MSE
M-MSE
razsmernik P1, SolarEdge SE33,3K

tipka za izklop v sili

124 PV modulov JW-HD108N 425

RAVNA STREHA
2. FAZA

LEGENDA

- ☐ fotonapetostni modul
- ▬ razsmernik
- ▬ električni razdelilnik
- ▬ kabelska polica
- ▬ lovilni vod strelvodnega sistema
- lovilna palica strelvodnega sistema, h=1m
- lovilna palica strelvodnega sistema, h=2m
- ▬ odvodnik
- ⊕ razvodnica za izenačitev potencialov
- ⊕ izenačitev potenciala



MAT.EL

MAT.EL d.o.o., Klavniška ul. 19, Murska Sobota, tel.: 041315853

investitor:

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
KARDOŠEVA ULICA 2, 9000 MURSKA SOBOTA

objekt:

MANJŠA SONČNA ELEKTRARNA
MSE VRTEC GOZDIČEK

odgovorni vodja projekta:

ALEŠ MATUŠ, univ.dipl.inž.el. E-0098

odgovorni projektant:

ALEŠ MATUŠ, univ.dipl.inž.el. E-0098

podobav:

TLORIS

datum: 12.04.2024

vrsta projekta: ELEKTROTEHNIKA

metar: 1:250

faza projekta: PZI


število listov: M-52/24

število ista: P1.1

spremenba:

spremenba:

[illegible]



datum:		12.04.2024	E-0099	investitor, objekt:		naziv:		faza projekta:		list št:		P3.1	
odg projektant:		Aleš Matus, univ.dipl.inž.el.		MAT.EL d.o.o., Klunjska ul. 19, Murska Sobota		R-MSE		PZI		sistem zaščite:		stran: 2	
sodizelavec:				MAT EL d.o.o., Klunjska ul. 19, Murska Sobota		vrsta načrta:		tripolna shema		od:		2 strani	
opremljenost:				Št. projekta: M-52/24		Št. račna: M-52/24		TN-C-S					

NIWA Profi-Serie

memodo   **JOLYWOOD**

JW-HD108N

N-Typ monokristalline Bifacial Silizium-
Hocheffizienz-Doppelglas Module
SMBB Technologie

415-440W

3-TOPOCon 2.0
Technologie

440W Maximale Ausgangsleistung des Moduls	22.53% Maximale Effizienz des Moduls	0~+5W Toleranz der Modulleistung
--	---	--

IEC61215(2016), IEC61730(2016) | ISO9001:2015: Qualitätssicherungssystem | ISO14001:2015: Umweltmanagementsystem
ISO45001:2018: Arbeitsschutzmanagementsystem | IEC62941: 2019: Pv Module Fertigungsqualitätssystem



10-30% zusätzlicher Stromerzeugungsgewinn

Bei einer Mindestlebensdauer von 30 Jahren und beidseitiger Stromerzeugung ist die zusätzliche Stromerzeugungskapazität etwa 10%-30% höher als bei herkömmlichen Modulen



Kein LID

N-Typ Zellen haben grundsätzlich kein LID, was die Stromerzeugungskapazität des Moduls verbessert



Höhere Zuverlässigkeit

Es wird die von Jolywood unabhängig entwickelte J-TOPOCon 2.0 Technologie verwendet, die frei von Polysilikon-Umwickelungen und elektrischen Leckagen, vollständig isoliert und sicherer ist



Bessere Reaktion auf schwaches Licht

Im Vergleich zu konventionellen Modulen wird bei schwachem Licht, wie z. B. bei Dunst oder bewölkten Tagen, mehr Strom erzeugt



Besserer Temperaturkoeffizient

Im Vergleich zu herkömmlichen Modulen haben die Module mit passivierter Tunnelkontakt-Technologie eine höhere Stromerzeugungskapazität im Betriebszustand




Breitere Anwendung

Doppelseitiges und Doppelglas-Design, das einen breiteren Anwendungsbereich hat, wie z.B. BIPV, vertikaler Einbau, Schneefeld, Gebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Wind und Sand, usw.

Vertrauen Sie auf die langfristig stabile Qualität von Jolywood

- Weltweit führend in der doppelseitigen N-Typ-Industrialisierungstechnologie
- Vollautomatische Produktionslinie und führende Photovoltaik-Technologie
- Produkte mit Zertifikat für Langzeit-Zuverlässigkeitstest
- Bloomberg Neuigkeiten Tier 1

Lineare Leistungsgarantie



Munich RE   

Version 2023.08 © Jolywood (Taijhou) Solar Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Elektrische Eigenschaften | STC*

Testbedingungen	Vorderseite	Vorderseite	Vorderseite	Vorderseite	Vorderseite	Vorderseite
Maximale Ausgangsleistung (W)	415	420	433	430	435	440
Optimale Betriebsspannung (V)	31,7	31,9	32,1	32,3	32,5	32,7
Optimaler Betriebsstrom (A)	13,10	13,17	13,24	13,32	13,39	13,46
Leerlaufspannung (V)	37,7	37,9	38,1	38,3	38,4	38,6
Kurzschlussstrom (A)	13,91	13,98	14,05	14,12	14,18	14,25
Effizienz des Moduls (%)	21,25	21,51	21,76	22,02	22,27	22,53

* STC: Standard Test Conditions, irradiance 1000 W/m², module temperature 25°C, air mass 1.5, spectral irradiance 1000 W/m², wind speed 1 m/s.

Elektrische Eigenschaften | NOCT*

Testbedingungen	Vorderseite	Vorderseite	Vorderseite	Vorderseite	Vorderseite	Vorderseite
Maximale Ausgangsleistung (W)	315	318	322	326	330	334
Optimale Betriebsspannung (V)	29,8	30,0	30,2	30,3	30,5	30,7
Optimaler Betriebsstrom (A)	10,56	10,62	10,67	10,74	10,82	10,88
Leerlaufspannung (V)	36,0	36,2	36,4	36,6	36,8	37,0
Kurzschlussstrom (A)	11,22	11,27	11,33	11,38	11,44	11,49

* NOCT: Normal Operating Cell Temperature, irradiance 800 W/m², module temperature 45°C, wind speed 1 m/s, spectral irradiance 1000 W/m².

Betriebsparameter

Betriebstemperatur (°C)	-40°C~+85°C
Maximale Systemspannung (V)	1500V DC (IEC)
Maximale Sicherungsleistung (A)	30
Toleranz der Ausgangsleistung (W)	0~+5W
Doppelseitige Leistung*	80%
Statische Belastung vorne	Schneelast 5400Pa, Windlast 2400Pa

* Doppelseitige Leistung = max. max. Ausgangsleistung bei 25°C und max. max. Auslastung der Vorderseite bei STC + Leistung der Rückseite bei STC.

Temperaturkoeffizient

Temperaturkoeffizient* der Spitzenleistung (Pmax)	-0,300%/°C
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung (Voc)	-0,250%/°C
Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms (Isc)	+0,045%/°C
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT)	42±2°C

* Temperaturkoeffizient = (Pmax(25°C) - Pmax(T)) / (T - 25) * 100%


Mechanischer Koeffizient

Anzahl der Zellen	108 Stück (12*10)
Abmessungen des Moduls	1722mm*1134mm*30mm
Gewicht des Moduls	24,5kg
Vorderseite/Rückseite Glas*	2,0mm/2,0mm
Rahmen des Moduls	Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung
Anschlussdose	Zweiteilige Anschlussdose
Kabeltyp	4,0mm², 1,4m
Verbinder	MC4 Original
Halbleitermaterial	G-Si


Unterschiedliche Leistungsverstärkung (am Beispiel von 415 W)

Leistungsverstärkung (%)	Maximale Ausgangsleistung (W)	Optimale Betriebsspannung (V)	Optimaler Betriebsstrom (A)	Leerlaufspannung (V)	Kurzschlussstrom (A)
10	448	31,7	14,13	37,7	14,99
15	465	31,7	14,65	37,7	15,54
20	481	31,7	15,17	37,7	16,08
25	498	31,7	15,69	37,7	16,62
30	515	31,8	16,20	37,8	17,16


Maßzeichnung (Einheit: mm)




Kennlinienschema | HD108N-415



Strom bei unterschiedlicher Bestrahlungsstärke - Spannungskurve



Leistung bei unterschiedlicher Bestrahlungsstärke - Spannungskurve



Strom bei unterschiedlicher Zelltemperatur - Spannungskurve

Details zur Verpackung

Art der Verpackung	20'GP	40'GP	40'HQ
Stück/Palette		36	
Paletten/Container	6	13	26
Stück/Container	216	468	936



JOLYWOOD (TAIZHOU) SOLAR
TECHNOLOGY CO., LTD.
www.jolywood.cn

Adresse: Nr. 6 Kaiyang Straße, Jiangyan
Wirtschaftsentwicklungszone, Taizhou Stadt, Jiangsu Provinz
TEL: +86 523 80612799 Email: mkt@jolywood.cn



Three Phase Inverters with Synergy Technology

For the 277/480V Grid

SE66.6K / SE100K



Specifically designed to work with power optimizers

- / Easy two-person installation – each unit mounted separately, equipped with cables for simple connection between units
- / Fixed voltage inverter for superior efficiency (98.1%) and longer strings
- / Balance of System and labor reduction compared to using multiple smaller string inverters
- / Integrated Connection Unit with optional integrated DC Safety Switch – eliminates the need for external DC isolators
- / Independent operation of each unit enables higher uptime and easy serviceability
- / Built-in RS485 Surge Protection, to better withstand lightning events
- / No wasted ground area: wall/rail mounted or horizontally mounted under the modules (10° inclination)
- / Advanced safety features - integrated arc fault protection and rapid shutdown
- / Built-in module-level monitoring with Ethernet or cellular GSM
- / 135% DC oversizing, enabling higher energy production

/ Three Phase Inverter with Synergy Technology

For the 277/480V Grid

SE66.6K / SE100K

SE66.6K		SE100K	
OUTPUT			
Rated AC Power Output	66600	100000	VA
Maximum AC Power Output	66600	100000	VA
AC Output Voltage — Line to Line / Line to Neutral (Nominal)	480 / 277		V _{ac}
AC Output Voltage — Line to Line Range; Line to Neutral Range	432 - 528 / 249.3 - 304.7		V _{ac}
AC Frequency	50/60 ± 5		Hz
Maximum Continuous Output Current (per Phase) @277V	80	120	A
Grids Supported — Three Phase	3 / N / PE (WYE with Neutral)		V
Maximum Residual Current Injection ⁽¹⁾	250 per unit		mA
Utility Monitoring, Islanding Protection, Configurable Power Factor, Country Configurable Thresholds	Yes		
INPUT			
Maximum DC Power (Module STC), Inverter / Unit	90000 / 45000	135000 / 45000	W
Transformer-less, Ungrounded	Yes		
Maximum Input Voltage	1000		V _{dc}
Operating Voltage Range	680 - 1000		V _{dc}
Maximum Input Current	2 x 40	3 x 40	A _{dc}
Reverse-Polarity Protection	Yes		
Ground-Fault Isolation Detection	350kΩ Sensitivity per Unit ⁽²⁾		
Maximum Inverter Efficiency	98.1		%
European Weighted Efficiency	98		%
Nighttime Power Consumption	< 12		W
ADDITIONAL FEATURES			
Supported Communication Interfaces ⁽³⁾	RS485, Ethernet, GSM plug-in (optional)		
RS485 Surge Protection	Built-in		
Rapid Shutdown	Optional ⁽⁴⁾ (Automatic upon AC Grid Disconnect)		
Cable Covers	Ordered separately with part number: DCD-SGY-COVER-LP (for SE66.6K) DCD-SGY-COVER-HP (for SE100K) ; Dimensions (H x W x D) – 314.3 x 343.7 x 134.5 mm		
CONNECTION UNIT			
DC Disconnect (optional)	1000V / 2 x 40A	1000V / 3 x 40A	
STANDARD COMPLIANCE			
Safety	IEC-62109, AS3100		
Grid Connection Standards ⁽⁵⁾	VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW		
Emissions	IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12		
RoHS	Yes		
INSTALLATION SPECIFICATIONS			
Number of units	2	3	
AC Output Cable	Cable gland — diameter 22-32; PE gland diameter 10-16	Cable gland — diameter 30-38; PE gland diameter 10-16	mm
DC Input ⁽⁶⁾	6 strings, 4-10mm ² DC wire, gland outer diameter 5-10mm / 3 MC4 pairs per unit	9 strings, 4-10mm ² DC wire, gland outer diameter 5-10mm / 3 MC4 pairs per unit	
AC Output Wire	Aluminum or Copper; L, N: Up to 70, PE: Up to 35	Aluminum or Copper; L, N: Up to 95, PE: Up to 50	mm ²
Dimensions (H x W x D)	Primary Unit: 940 x 315 x 260; Secondary Unit: 540 x 315 x 260		mm
Weight	Primary Unit: 48; Secondary Unit 45		kg
Operating Temperature Range	-40 to +60 ⁽⁷⁾		°C
Cooling	Fan (user replaceable)		
Noise	< 60		dBA
Protection Rating	IP65 — outdoor and indoor		
Mounting	Brackets provided		

(1) If an external RCD is required, its trip value must be ≥ 300mA per unit (≥ 600mA for SE66.6K; ≥ 900mA for SE100K)

(2) Where permitted by local regulations

(3) Refer to Datasheets -> Communications category on Downloads page for specifications of optional communication options: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>

(4) Inverter with rapid shutdown part number: SE100K-RWRP08NU4; Available for SE100K

(5) For all standards refer to Certifications category on Downloads page: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>

(6) The DC input type, MC4 or glands, and DC switch depends on the part number ordered. Inverter with glands and DC switch P/N: SExxK-xx0P08NG4, inverter with glands and without DC switch P/N: SExxKxx 0P08NA4, inverter with MC4 and with DC switch P/N: SExxK-xx0P08NU4, inverter with MC4 and without DC switch P/N: SExxK-xx0P08NY4

(7) For power de-rating information refer to: <https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf>