MEJA OBMOČJA OBDELAVE
vkop v obst. stanje

18
0,2+30,88

2460
2626
2464
2463
2462
2619
2471
2472
2616
2474
2473
2613
2612
2475
2614
2605
2604
2615/2
2483
KMETIJSKA POVRŠINA
2602
2461
2487
2601
KMETIJSKA POVRŠINA
2489
2488
2598
2603/5
2491
2490
2597
2596
2591
2595
2494
2583
2582
2584

Rjr–W1 L3
Rjr–W1 L2
Rjr–W1 L1
Rjr–W1 L3
Rjr–W1 L2

HODNIK DO OGRAJE

Obstoječe svetilke na drogovih NN omrežja se odstranijo, skupaj z SKS kablom JR

W1-Rjr
NAYY-J 4x16+2,5mm2
RCD⌀75mm + FeZn25x4
+ opozorilni traK

KRIŽANJE PREDVIDENEGA KABLOVODA JR
OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI RAZVODI
-PLINOVOD
-TK VOD
-VODOVOD
-KANALIZACIJA
IZVEDE SE ZAKOLIČBA IN KRIŽANJA V SKLADU
Z NAVODILI POSAMEZNEGA UPRAVLJALCA
KOMUNALNEGA VODA

- OGRAJA
- BERMA 0,25m
- ROBNIK 5/25
- HODNIK 1,50m
- ROBNIK 15/25
- PARKIRIŠČE-TLAKOVCI 4,5m
- MULDA 0,50m
- CESTIŠČE 4,55m
- ASFALT DO OGRAJE min 0,3m

V delu trase,
ki je skupen z meteorno kanalizacijo
se koristi za kablovod JR izkop
za meteorno kanalizacijo

točka priključitve na obstoječ sistem JR
je na drogu NN omrežja,
kjer se nahaja zračni razvod JR

2 0,0+20,00
1 0,0+00,00

LEGENDA OZNAK:

- KANALIZACIJA-KOMUNALNE VODE
- ELEKTRIKA-ZRAČNI NN VOD
- VODOVOD
- TK VOD
- PLINOVOD
- KANALIZACIJA-PADAVINSKE VODE
- OBSTOJEČA PONIKALNICA
- KANALIZACIJA-PADAVINSKE VODE - NOVA GRADNJA
- NOVA PONIKALNICA

- JAVNA RAZSVETLJAVA
  RDC Ø75 mm + NAYY-J 4x16+2,5mm + FeZn 25x4mm + označevalni trak
- nova svetilka na novem kandelabru 8m, LED 30W, URL 0
  StreetLight 20 mini 4000K 30W (5XB23G2B108B)
- nova svetilka na novem kandelabru 6m, LED, URL 0
  StreetLight 20 micro 3000K 16W (5XB12C2B108B)
- ojačitev pod cestiščem PVC-E Ø110 mm
- križanja kablovoda JR z ostalimi komunalnimi vodi
- obsoječe zračno NN omrežje
- obstoječ kablovod NN omrežja
- obstoječ kablovod JR
- obstoječ vodovod
- obstoječ TK kabel
- obstoječa kanalizacija
- obstoječ plinovod
- kandelaber NN omrežja
- obstoječa svetilka JR na drogu JR
- obstoječa svetilka JR na drogu NN omrežja

RATING
ATELJE ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING – ind. št. IZS 0468
RATNIK OTO, dipl. inž. gradb., s.p.
Šercerjevo nas. 18, 9000 M. Sobota, tel/fax (02) 535-1670, E-mail OTO.RATNIK@SIOL.NET

INVESTITOR : MESTNA OBČINA M. SOBOTA KARDOŠEVA 2, M. SOBOTA	ŠIFRA : PR–21/19
OBJEKT : UREDITEV VODNIKOVE ULICE V KROGU	DATUM: SEPT. 2019
VRSTA PROJEKTA : 02: DRUGI GRADBENI NAČRTI	VODJA PROJEKTA : OTO RATNIK,D.I.G.–G–0265
FAZA PROJEKTA : IZN – VZDRŽEVALNA DELA	ODGOVORNI PROJEKTANT : OTO RATNIK,D.I.G.–G–0265
VSEBINA : ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV	SODELAVCI : NINA RATNIK, D.I.G. (UN)
	MERILO : 1: 250
	LIST ŠT. : 9