463

542

toplovodni razvod DN100
voden v prostor nad podestom

lokacija obstoječe ionske mehčalne naprave
se ohrani, izvede se servis naprave ter zamenjav
filternih elementov ter polnitev soli
(locirano pod podestom)

potopna črpalka v jašku odpadne vode
Pel=0,5kW/230V, s plovnim stikalom

priključek hladne vode
varovanje kotla in vodna zapora dozirnika

varnostno raztezni posodi, volumna 1000L
tlačnega razreda 6bar, do 120°C,
øDxH=740x2430mm
(montirano pod podestom)

jekleni pohodni podest

predviden jekleni podest

vzdrževalje

3.2

črpalka 75kW/400V

potopna črpalka 0,5kW

kotel na lesne sekance
12,0kW

KOTLOVNICA
32.2m 2

PREHOD V SOLO

Y1

priklop na obst. razvod hladne sanitarne vode

79

390

202

80

160
205

vodovod 3/4"

povečanje obst. odprtine
220/350- zazidava s siporexom po
montaži opreme

zalogovnik 90m3

73

rušitev obst. predelne stene

delavnica - obst.
2

0,00

3,25

2.05

1.10

zazidava obst okna s siporexom

povečanje obst. odprtine
205/350 - zazidava s siporexom po montaži opreme

Industrijski kotel na lesno biomaso
nazivne toplotne moči 500kW
izdelan po DIN4702 in 4751
z mikroprocesorsko regulacijo, vključno z
odpraševalcem dimnih plinov ter posodo za pepel,
krmiljenje primarnega in sekundarnega zraka,
dimni priključek ø350, volumen vode v kotlu 750L
dimenzij BxLxH=3600x2980x2605mm
mase 6800kg

ZP DN80 22mbar
(novo)

A

B

C

ALEŠ MATUŠ s.p., Klavniška ul. 19, Murska Sobota, tel.: 041 315 853

investitor:	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota	načrt: TLORIS PRITLIČJA	datum: 07.2012
objekt:	IZGRADNJA SISTEMA PRIPRAVE OGREVNEGA MEDIJA, VKLJUČNO S S SISTEMOM ZA SOČASNO PROIZVODNJO DELA POTREBNE TOPLOTNE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM (SPTE)	vrsta projekta: NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME	številka projekta: P11-12
		merilo: 1:50	številka načrta: M-72/12
odgovorni vodja projekta:	Tomaž Lazar, univ.dipl.inž.arh.	faza projekta: PGD	številka lista: P2.1
odgovorni projektant:	ALEŠ MATUŠ, univ.dipl.inž.el. IZS E-0099	sprememba:	