

D1 - DETAJL SAJENJA POKROVNIH RASTLIN, M 1:25
- Lonicera nitida 'Maigrün'
- sadilna razdalja 0,6 m
- cca. 3 kom/m²

LEGENDA:
- meja sklopov 1 in 2
- meja sklopov 3A in 3B
- obstoječe listnato drevo
- obstoječe iglasto drevo
- obstoječa točkovna grmovnica
- obstoječa linijska grmovnica
- novo listnato drevo
- novo zasajene pokrovne rastline (Lonicera nitida 'Maigrün'), 93 m², gostota sajenja cca. 3 kom/m²

SKLOP 1 SKLOP 2

±0,00 = + 000,00

ZASADITVENI NAČRT

PROJEKTANT	UNIVERZA V LJUBLJANI Biotehniška fakulteta Oddelek za krajinsko arhitekturo Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana		
OBJEKT	Prenova mestnega središča Murske Sobote - faza 1/1 Slovenska ulica južni del		
INVESTITOR	Mestna občina Murska Sobota Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota		
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	dr. M. Blenkuš u.d.i.a. ZAPS 1093 A		
ODGOVORNI PROJEKTANT	D. Matjašec, u.d.i.k.a. ZAPS 1197 KA		
PROJEKTANT	N. Florjanc, u.d.i.k.a.		
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI	ŠT. PROJ.:	A 160 a1-1
VRSTA NAČRTA	KRAJINSKA ARHITEKTURA	ŠT. NAČRTA:	11/2017
VSEBINA RISBE	ZASADITVENI NAČRT	MERILO:	1:250
DATUM	SEPTEMBER 2017	ŠT. RISBE:	2