



POPIS DEL

Investitor: *Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota*

Objekt: *Ureditev hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča
- odseki H1-H6 in K1-K4*

PZI št: *P41-17*

Popis del je sestavljen v skladu z veljavnimi in priporočenimi TSC in se uporablja za vse postavke (tudi brez šifre ali z napačno šifro). Smiselno se uporabijo tudi Splošni in posebni tehnični pogoji za opremo cest - tender SCS YU ISBN 86-81171-10-5 iz leta 1989 ali Gradbene norme GNG iz leta 1984. Vse postavke zajemajo dobavo vseh glavnih in pomožnih materialov, tudi če ti niso posebej navedeni, vse prenose, prevoze, deponiranje in skladiščenje do mesta vgradnje. Uporabljati samo materiale, ki imajo Izjavo ali Certifikat o skladnosti. Prav tako zajemajo uporabo različnega orodja, strojev in naprav z vsemi prevozi, prenosi in premiki opreme do in od gradbišča ter po samem gradbišču. Izvajalec mora zavarovati gradbišče, material in opremo, postaviti gradbiščno in opozorilne table in preprečevati dostop nepooblaščenim osebam ter skrbeti za varnost pri delu. Pri gradnji mora upoštevati veljavno zakonodajo in standarde SIST glede na vrsto materiala, način in mesto (v)gradnje.

SKUPNA REKAPITULACIJA JE SESTAVLJENA IZ NASLEDNJIH ODSEKOV

- H1 odsek H1 (R1-2,0 – R11+12,7)
- H2 odsek H2 (R12+8 – R17+6,5)
- H3 odsek H3 (R18+11,6 – R28+1,5)
- H4 odsek H4 (P1-2 – P5+13,5)
- H5 odsek H5 (P7+11,7 – P19+4,5)
- H6 odsek H6 (S1+9,8 – S5+3,2)
- K1 odsek K1 (P5+13,5 – P7+11,7 in R17+6,5 – R18+11,6)
- K2 odsek K2 (R11+12,7 – R12+8,0 in S1-4,8 – S1+9,8)
- K3 odsek K3 (S5+3,2 – S6+9,3)
- K4 odsek K4 (P14+10,0 – P14+17,5)

Opomba: Pri tiskanju ponudbe predlagamo uporabo ukaza "Natisni -> Celotni delovni zvezek" za ohranitev zaporednega številčenja strani skozi vse odseke popisa.

Ponudnik:

PONUDBA ŠT.:

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

Objekt: Ureditev hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča

SKUPNA REKAPITULACIJA

	ODSEK	H1	H2	H3	H4	H5	H6
Zap. št.	Vrsta del	Vrednost	Vrednost	Vrednost	Vrednost	Vrednost	Vrednost
1.	PREDDELA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	METEORNA ODVODNJA	- €		- €		- €	
5.	PROMETNA OPREMA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6.	JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	- €	- €	- €		- €	
7.	TUJE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
VSOTA							

	ODSEK	K1	K2	K3	K4	REKAPITULACIJA
Zap. št.	Vrsta del	Vrednost	Vrednost	Vrednost	Vrednost	Vrednost
1.	PREDDELA	- €	- €	- €	- €	- €
2.	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	- €	- €	- €		- €
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	- €	- €	- €	- €	- €
4.	METEORNA ODVODNJA	- €	- €	- €		- €
5.	PROMETNA OPREMA	- €	- €	- €	- €	- €
6.	JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	- €	- €	- €		- €
7.	TUJE	- €	- €	- €		- €
VSOTA						- €
NEPREDVIDENA DELA					5%	- €
SKUPAJ I.						- €
KOMERCIALNI POPUST %						- €
SKUPAJ II.						- €
DDV					22%	- €
SKUPAJ Z DDV						- €

V/na:

Žig:

Podpis:

Dne:

PONUDBA

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Objekt: Ureditev hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča
 - odsek H1 (R1-2,0 – R11+12,7)

Predmetni odsek se začne na severu Ulice Štefana Kuzmiča pri priključku na Ulico Štefana Kovača in sega do predvidenega platoja na priključku s Kopitarjevo ulico.

1. PREDDELA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
1.1	11 111	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ceste.	km	0,195		- €
1.2	11 121	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	11,00		- €
1.3		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	37,00		- €
1.4	12 222	Rušenje cestnega robnika in odvoz na stalno deponijo	m	26,00		- €
1.5	12 223	Rušenje in odvoz asfaltne konstrukcije na hodniku ali uvozu v deb. 5-6 cm, odvoz na stalno deponijo	m2	43,00		- €
1.6	12 224	Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije na cestišču v deb. 5+3 cm do 12+4 cm, odvoz na stalno deponijo	m2	34,00		- €
1.7		Rušenje obstoječih pokrovov ali rešetak jaškov kanalizacije z bet. vencem, brez rušitve jaška - deponiranje na gradbišču.	kos	1,00		- €
1.8		Rušenje obstoječe žive meje z izkopom korenin z odvozom na stalno deponijo	m1	13,00		- €
1.9		Rušenje obstoječega tlakovanega dela, z zlaganjem tlakovcev v bližini	m2	5,00		- €
1.10	12 225	Zakoličba vseh obstoječih komunalnih zemeljskih vodov (po posameznem upravljavcu). Ocenjeno.	kos	6,00		- €
1.11		Projektantski nadzor v času gradnje	ur	4,00		- €
Vsota:						- €

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
2.1	21 112	Površinski izkopi zemljine med robnikom in ograjami (mešan humus in gramoz) v debenimi min. 30 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo (del čistega humusa se lahko na predvidenih zelenicah ohrani).	m3	154,80		- €
2.2	25 112	Dobava in humuziranje zelenic brez valjanja v debelini min 30 cm	m2	193,00		- €
Vsota:						- €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
3.1	31 112	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 26 cm na mestu hodnika in kol. steze in 22 cm na dovozih - TD32	m3	98,58		- €
3.2	31 124	Valjanje tampona na Me ≥ 60 Mpa.	m2	390,50		- €
3.3		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - pri dvoslojnih asfaltih	m2	67,00		- €
3.4		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	23,20		- €

3.5	32 254	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - hodniki in uvozi	m2	357,00		- €
3.6	32 255	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - spodnja plast pri uvozi	m2	67,00		- €
3.7		Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v del med voziščem in novo položenimi robniki	m2	3,40		- €
3.8	34 121	Izdelava tlakovane obrabne plasti na pohodnih delih, iz obst. odstranjenih betonskih tlakovcev, deb. 6-8 cm, na podlago iz sekanca 4-8 mm 8 cm, stiki zapolnjeni s peskom	m2	5,00		- €
3.9		Izdelava mulde v šir. 40 cm iz AC surf v debelini 4 cm – kot hodnik	m2	6,40		- €
3.10	35 211	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, na pero in utor, v krivinah se zastičijo, vsak deseti stik s trajnoelastičnim kitom, izvedeno pred zasipom in asfaltiranjem (ne velja za pogreznjene)	m	29,00		- €
3.11	35 214	Dobava in vgraditev predfabriciranih grednih robnikov iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm, raven rob, položeni na beton (sive barve)	m	37,00		- €
3.12	35 211	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, stiki se zastičijo - zamenjava dotrajanih obstoječih robnikov, komplet z rušenjem obst. robnika in sanacijo okoliških stičnih površin v prvotno stanje oz. višinska prilagoditev (asfalt, tlakovci, zelenica...)	m	20,00		- €
3.13	35 331	Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plošč iz cementnega betona - bele barve - 30 cm/ 30 cm - gumbaste (s potrebno pripravo podlage, izrezom asfalta in 5 cm sekanca 4/8, zalitje z asfaltom ob zunanjih robovih)	kos	33,00		- €
3.14	35 332	Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plošč iz cementnega betona - bele barve - 30 cm/ 30 cm - rebraste (s potrebno pripravo podlage, izrezom asfalta in 5 cm sekanca 4/8, zalitje z asfaltom ob zunanjih robovih)	kos	35,00		- €
Vsota:						- €

4. METEORNA ODVODNJA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
4.1		Obnova in zavarovanje zakoličbe osi kanalizacije	m	6,00		- €
4.2	21 521	Izkopi za kanale kanalizacij globine do 1,0 m v lahki zemljini in odvoz na stalno deponijo	m3	1,92		- €
4.3		Dobava in planiranje frakcije 4/8 na dno jarka v debelini 10 cm	m3	0,24		- €
4.4		Dobava in zasip kanalizacijske cevi s frakcijo 4/8 do 10 cm nad temenom	m3	0,72		- €
4.5		Dobava in zasip kanalizacije s tamponskim drobljencem TD32 na vrhu (40 cm) s komprimiranjem.	m3	0,96		- €
4.6		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	1,00		- €
4.7		Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije vozišča, odvoz na stalno deponijo ali drobljenje in vgradnja na licu mesta v spodnje plasti	m2	0,50		- €
4.8	31 462	Dobava in izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5 cm	m2	0,25		- €
4.9		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	1,00		- €

4.10	43 111	Dobava in izdelava kanalizacije iz PVC cevi (SN-8), DN 160, vgrajenih na planumu izkopa	m	6,00		- €
4.11	44 121	Dobava in izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza Ø40 cm, globine do 1 m - peskolov.	kos	2,00		- €
4.12		Dobava in izdelava rešetke iz litega železa tip D, 400x400 mm z AB vencem	kos	1,00		- €
4.13		Dobava in izdelava rešetke iz litega železa tip D, 400x400 mm z betonskim vencem - uporabiti obst. Rešetko	kos	1,00		- €
4.14	44 661	Dobava in izdelava pokrova iz litega železa za 25 Mp tip C250, Ø400 mm ali 400x400 mm	kos	1,00		- €
4.15		Prilagoditev obstoječih LTŽ pokrovov z AB vencem na novo višino - po potrebi podaljšati vrat jaška.	kos	1,00		- €
4.16		Dvig obstoječe cestne vodovodne kape na novo koto - brez menjave podaljška ventila - obdelano v betonu	kos	2,00		- €
4.17		Priključitev cevi PVC DN160 na obst. betonski jašek/kanaletu	kos	2,00		- €
Vsota:						- €

5. PROMETNA OPREMA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
5.1		Dobava in montaža temelja za drog prometnega znaka iz koreninskega stožca	kos	2,00		- €
5.2	61 247	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Ø64 mm, dolžina 3650 mm	kos	2,00		- €
5.3	61 814	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA1, velikost 400 x 400 mm	kos	1,00		- €
5.4	61 818	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikost 400 x 300 mm	kos	1,00		- €
5.5	61 821	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikost 600 x 600 mm	kos	1,00		- €
5.6	61 111	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti 200 µm, širina črte 10 cm	m	29,00		- €
5.7	61 112	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti 200 µm, širina črte 12 cm	m	760,00		- €
5.8	62 825	Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno belo barvo, debelina plasti 200 µm (prehodi, puščice, napisi piktogrami ...).	m2	10,40		- €
5.9		Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno rumeno barvo, debelina plasti 200 µm (invalid, BUS, TAXI, ...).	m2	8,20		- €
5.10		Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno rdečo barvo, debelina plasti 200 µm, širina črte 20 cm (kolesarski prehod ali pas) ali podlaga za označbe	m2	90,40		- €
5.11		Označitev zapore peš in kolesarskih površin s prometno signalizacijo za preusmeritev pešcev in kolesarjev	pav	1,00		- €
5.11		Označitev popolne zapore vozišča s prometno signalizacijo brez označitve obvoza v delovnem času gradnje in brez zapore izven delovnega časa	pav	1,00		- €
Vsota:						- €

6. JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
6.1		Demontaža obst. glave svetilke in deponiranje pri vzdrževalcu	kos	1,00		- €
6.2		Dobava in montaža svetilke: OHIŠJE: - Ohišje iz tlačno litega aluminija - Stopnja zaščite pred vdorom vode in trdih delcev $\geq$ I 65 - odpornost na mehanske poškodbe, najmanj $\geq$ IK08 - pritržitev direktno na steber, komplet z vsem montažnim priborom OPTIČNI DEL: - LED izvori svetlobe 55W, ULR=0, vgrajen sistem za zmanjšanje bleščanja, barvna temperatura $\geq$ 3.000 K; $\leq$ 5.500K Npr: Selenium LED BGP340 1xLED55S/740/0 PSR DDF DM	kos	1,00		- €
Vsota:						- €

7. TUJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
7.1		Dobava in namestitev lesenih klopi z naslonom. Les je primerno zaščiten (inpregnacija) - tip kot klopi v mestnem parku	kos	2,00		- €
7.2		Dobava in namestitev koša za smeti 40-60 litrov z delom za ogorke - tip kot koši v mestnem parku	kos	2,00		- €
7.3		Zasaditev drevorednih dreves na zelenicah (komplet s saditveno jamo, ustrezno zemljino in oporo) - Acer 200-250 cm oz. D8/10, do 2 m brez vej, krošnja širine do max 7 m	kos	16,00		- €
7.4		Dobava in sejanje s travnim semenom za parkovne površine na novih in poškodovanih zelenicah	m2	193,00		- €
Vsota:						- €

8. REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Vrednost
1.	PREDDELA	- €
2.	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	- €
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	- €
4.	METEORNA ODVODNJA	- €
5.	PROMETNA OPREMA	- €
6.	JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	- €
7.	TUJE	- €
	VSOTA	- €

PONUDBA

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Objekt: Ureditev hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča
 - odsek H2 (R12+8 – R17+6,5)

Predmetni odsek se začne takoj za platojem na priključku s Kopitarjevo ulico in sega do platoja pri mini krožišču južneje na ulici. Rumena označba na vozišču in znaki zaradi križišča so zajeti pri K1 in K2.

1. PREDEDELA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
1.1	11 111	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ceste.	km	0,095		- €
1.2	11 121	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	5,00		- €
1.3		Rušenje obstoječe žive meje z izkopom korenin z odvozom na stalno deponijo	m1	17,00		- €
1.4		Rušenje obstoječega tlakovanega dela, z zlaganjem tlakovcev v bližini	m2	12,00		- €
1.5	12 225	Zakoličba vseh obstoječih komunalnih zemeljskih vodov (po posameznem upravljavcu). Ocenjeno.	kos	6,00		- €
1.6		Projektantski nadzor v času gradnje	ur	4,00		- €
Vsota:						- €

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
2.1	21 112	Površinski izkopi zemljine med robnikom in ograjami (mešan humus in gramoz) v debenimi min. 30 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo (del čistega humusa se lahko na predvidenih zelenicah ohrani).	m3	87,60		- €
2.2	25 112	Dobava in humuziranje zelenic brez valjanja v debelini min 30 cm	m2	110,00		- €
Vsota:						- €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
3.1	31 112	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 26 cm na mestu hodnika in kol. steze in 22 cm na dovozih - TD32	m3	52,97		- €
3.2	31 124	Valjanje tampona na Me ≥ 60 Mpa.	m2	212,20		- €
3.3		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - pri dvoslojnih asfaltih	m2	50,00		- €
3.4	32 254	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - hodniki in uvozi	m2	180,00		- €
3.5	32 255	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - spodnja plast pri uvozi	m2	50,00		- €
3.6	35 214	Dobava in vgraditev predfabriciranih grednih robnikov iz cementnega betona s prerezo 5/20 cm, raven rob, položeni na beton (sive barve)	m	17,00		- €
3.7	35 211	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezo 15/25 cm, stiki se zastičijo - zamenjava dotrajanih obstoječih robnikov, komplet z rušenjem obst. robnika in sanacijo okoliških stičnih površin v prvotno stanje oz. višinska prilagoditev (asfalt, tlakovci, zelenica,...)	m	10,00		- €
Vsota:						- €

4. PROMETNA OPREMA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
4.1	61 112	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti 200 µm, širina črte 12 cm	m	94,00		- €
4.2	62 825	Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno belo barvo, debelina plasti 200 µm (prehodi, puščice, napisi piktogrami...).	m2	2,80		- €
4.3		Označitev zapore peš in kolesarskih površin s prometno signalizacijo za preusmeritev pešcev in kolesarjev	pav	1,00		- €
4.3		Označitev popolne zapore vozišča s prometno signalizacijo brez označitve obvoza v delovnem času gradnje in brez zapore izven delovnega časa	pav	1,00		- €
					Vsota:	- €

5. JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
5.1		Izkopi za kanale kanalizacij in temelji globine do 1,0 m v lahki zemljini z odlaganjem ob strani – elektrika	m3	3,00		- €
5.2		Dobava in izdelava posteljice iz peska 10 cm in obsip cevi s peskom 10 cm – elektrika	m3	0,24		- €
5.3		Dobava in izdelava posteljice iz frakcije 16/32 ali tampona v debelini 20 cm za temelje kandelabrov – elektrika	m3	0,20		- €
5.4		Dobava in zasip elektrike z gramozom in komprimiranje po plasteh	m3	2,00		- €
5.5		Izdelava kanalizacije iz dvoslojne PC-E cevi, DN 63, vgrajenih na planumu izkopa – elektrika	m	4,00		- €
5.6		Dobava in polaganje valjanca FeZn 25/4 nad cevi z izpusti	m	4,00		- €
5.7		Dobava in montaža križne sponke FeZn, premaz z bitumnom	kos	3,00		- €
5.8		Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL" nad cevi	m	4,00		- €
5.9		Dobava in vgradnja tipskega bet. temelja za kandelaber 0.8x0.8x1.2 s sidri in sidrno ploščo za privijačenje kandelabra in cevjo PC-E d63 v sredini	kos	1,00		- €
5.10		Izvedba elektro del: podaljšanje kabla in prikop svetilk z vezavo na demontirani lokaciji	kos	2,00		- €
5.11		Dodatna antikorozijska zaščita dela droga in vijakov v zemlji z bitumenskim premazom	kos	1,00		- €
5.12		Dobava in polaganje kabla NAY2Y-J 4x25+2,5 mm	m	6,00		- €
5.13		Izvedba zemeljskega spoja novega elektro kabla na obst. kabel	kos	2,00		- €
5.14		Dobava in montaža tipskega, jeklenega kandelabra, antikorozijsko zaščenega z galvanizacijo, višine h=7m, s siderno ploščo za pritrditev na montažni betonski temelj	kos	1,00		- €

5.15	Dobava in montaža svetilke: OHIŠJE: - Ohišje iz tlačno litega aluminija - Stopnja zaščite pred vdorom vode in trdih delcev $\geq$ I 65 - odpornost na mehanske poškodbe, najmanj $\geq$ IK08 - pritrditev direktno na steber, komplet z vsem montažnim priborom OPTIČNI DEL: - LED izvori svetlobe 55W, ULR=0, vgrajen sistem za zmanjšanje bleščanja, barvna temperatura $\geq$ 3.000 K; $\leq$ 5.500K Npr: Selenium LED BGP340 1xLED55S/740/0 PSR DDF DM	kos	1,00		- €
5.16	Dobava in montaža priključnega seta za trifazni prehod, primeren za priključitev max. 2 kablov 4x25mm ² , komplet s taljivim vložkom D01, 6A	kos	1,00		- €
5.17	Instalacija (ožičenje) kandelabrov in sicer od priključne omarice v svetilki do same svetilke s kablom NYM 4x1,5 mm ²	kos	1,00		- €
5.18	Demonta in ponovna montaža oz. postavitve obstoječe svetilke komplet s kandelabrom in temeljem, s selitvijo na novo lokacijo v okviru projekta, komplet z izvedbo odklopa in ponovnega priklopa na napajanje in z vsemi zemeljskimi deli, izkop na stalno deponijo, zasip z gramozom do kote tampona ali humusa	kos	1,00		- €
5.19	Geodetski posnetek trase kablovoda in lokacij svetilk ter vris objektov v kataster	kos	1,00		- €
5.20	Funkcionalni preizkus in pregled električne inštalacije ter označevanje	kos	1,00		- €
5.21	Kontrolne meritve: -električnih parametrov kablovoda in izdelava merilnega protokola -ozemljitvena upornost, merjena na vsakem kandelabru in izdelava merilnega protokola	kos	1,00		- €
5.22	Priprava projektne dokumentacije (PID), dokazila o zanesljivosti objekta in ostale tehnične dokumentacije	kos	1,00		- €
5.23	Strokovni nadzor nad izvedbo elektroinštalacijskih del	kos	1,00		- €
				Vsota:	- €

6. TUJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
6.1		Zasaditev drevorednih dreves na zelenicah (komplet s saditveno jamo, ustrezno zemljino in oporo) - Acer 200-250 cm oz. D8/10, do 2 m brez vej, krošnja širine do max 7 m	kos	8,00		- €
6.2		Dobava in sejanje s travnim semenom za parkovne površine na novih in poškodovanih zelenicah	m ²	110,00		- €
				Vsota:		- €

7. REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Vrednost
1.	PREDDELA	- €
2.	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	- €
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	- €
4.	PROMETNA OPREMA	- €
5.	JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	- €
6.	TUJE	- €
VSOTA		- €

PONUDBA

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Objekt: Ureditev hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča
 - odsek H3 (R18+11,6 – R28+1,5)

Predmetni odsek se začne takoj za platojem na krožišču s Prešernovo ulico in sega do konca Ulice Štefana Kuzmiča na priključku s Cankarjevo ulico. Rumena označba na vozišču in znaki zaradi križišča so zajeti pri K1.

1. PREDDELA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
1.1	11 111	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ceste.	km	0,192		- €
1.2	11 121	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	10,00		- €
1.3		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	193,00		- €
1.4	12 222	Rušenje cestnega robnika in odvoz na stalno deponijo	m	193,00		- €
1.5	12 223	Rušenje in odvoz asfaltne konstrukcije na hodniku ali uvozu v deb. 5-6 cm, odvoz na stalno deponijo	m2	180,30		- €
1.6	12 224	Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije na cestišču v deb. 5 + 3 cm do 12 + 4 cm, odvoz na stalno deponijo	m2	57,90		- €
1.7		Rušenje obstoječih pokrovov ali rešetk jaškov kanalizacije z bet. vencem, brez rušitve jaška - deponiranje na gradbišču.	kos	5,00		- €
1.8		Rušenje obstoječega tlakovanega dela, z zlaganjem tlakovcev v bližini	m2	11,00		- €
1.9	12 225	Zakoličba vseh obstoječih komunalnih zemeljskih vodov (po posameznem upravljavcu). Ocenjeno.	kos	6,00		- €
1.10		Projektantski nadzor v času gradnje	ur	6,00		- €
Vsota:						- €

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
2.1	21 112	Površinski izkopi zemljine med robnikom in ograjami (mešan humus in gramoz) v debenimi min. 30 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo (del čistega humusa se lahko na predvidenih zelenicah ohrani).	m3	258,60		- €
2.2		Dodaten izkop na območju predvidenega vozišča v debelini še dodatnih 20 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo	m3	43,20		- €
2.3	25 112	Dobava in humuziranje zelenic brez valjanja v debelini min 30 cm	m2	225,00		- €
Vsota:						- €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
3.1	31 112	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 26 cm na mestu hodnika in kol. steze in 22 cm na dovozih - TD32	m3	111,56		- €
3.2	31 113	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 30 cm na mestu vozišča in parkirišča - TD32	m3	64,80		- €

3.3	31 124	Valjanje tampona na Me $\geq$ 60 Mpa.	m2	455,80	-	€
3.4	31 124	Valjanje tampona na Me $\geq$ 80 Mpa.	m2	216,00	-	€
3.5		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - pri dvoslojnih asfaltih	m2	158,00	-	€
3.6	31 452	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm - vozišče	m2	216,00	-	€
3.7	32 242	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3,0 cm - vozišče	m2	216,00	-	€
3.8	32 254	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - hodniki in uvozi	m2	353,00	-	€
3.9	32 255	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - spodnja plast pri uvozi	m2	99,00	-	€
3.10	35 211	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezo 15/25 cm, na pero in utor, v krivinah se zastičijo, vsak deseti stik s trajnoelastičnim kitom, izvedeno pred zasipom in asfaltiranjem (ne velja za pogreznjene)	m	199,00	-	€
3.11	35 214	Dobava in vgraditev predfabriciranih grednih robnikov iz cementnega betona s prerezo 5/20 cm, raven rob, položeni na beton (sive barve)	m	18,00	-	€
3.12	35 211	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezo 15/25 cm, stiki se zastičijo - zamenjava dotrajanih obstoječih robnikov, komplet z rušenjem obst. robnika in sanacijo okoliških stičnih površin v prvotno stanje oz. višinska prilagoditev (asfalt, tlakovci, zelenica,...)	m	5,00	-	€
Vsota:						- €

4. METEORNA ODVODNJA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
4.1		Obnova in zavarovanje zakoličbe osi kanalizacije	m	20,00	-	€
4.2	21 521	Izkopi za kanale kanalizacij globine do 1,0 m v lahki zemljini in odvoz na stalno deponijo	m3	9,60	-	€
4.3		Dobava in planiranje frakcije 4/8 na dno jarka v debelini 10 cm	m3	1,20	-	€
4.4		Dobava in zasip kanalizacijske cevi s frakcijo 4/8 do 10 cm nad temenom	m3	3,60	-	€
4.5		Dobava in zasip kanalizacije s tamponskim drobljencem TD32 na vrhu (40 cm) s komprimiranjem.	m3	4,80	-	€
4.6		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	10,80	-	€
4.7		Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije vozišča, odvoz na stalno deponijo ali drobljenje in vgradnja na licu mesta v spodnje plasti	m2	4,32	-	€
4.8	31 462	Dobava in izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm	m2	4,32	-	€
4.9	32 247	Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm	m2	4,32	-	€
4.10		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	10,80	-	€
4.11		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - pri dvoslojnih asfaltih	m	4,32	-	€
4.12	43 111	Dobava in izdelava kanalizacije iz PVC cevi (SN-8), DN 160, vgrajenih na planumu izkopa	m	20,00	-	€
4.13	44 121	Dobava in izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza Ø40 cm, globine do 1 m - peskolov.	kos	7,00	-	€

4.14		Dobava in izdelava rešetke iz litega železa tip D, 400x400 mm z betonskim vencem - uporabiti obst. Rešetko	kos	1,00		- €
4.15	44 661	Dobava in izdelava pokrova iz litega železa za 25 Mp tip C250, ø400 mm ali 400x400 mm	kos	6,00		- €
4.16		Prilagoditev obstoječih LTŽ pokrovov z AB vencem na novo višino - po potrebi podaljšati vrat jaška.	kos	4,00		- €
4.17		Dvig obstoječe cestne vodovodne kape na novo koto - brez menjave podaljška ventila - obdelano v betonu	kos	3,00		- €
4.18		Priključitev cevi PVC DN160 na obst. betonski jašek/kanaletu	kos	7,00		- €
Vsota:						- €

5. PROMETNA OPREMA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
5.1		Dobava in montaža temelja za drog prometnega znaka iz koreninskega stožca	kos	2,00		- €
5.2	61 247	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi ø64 mm, dolžina 3650 mm	kos	2,00		- €
5.3	61 828	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločvine, znak z odsevno folijo RA2, velikost 1600 x 300 mm	kos	2,00		- €
5.4	61 112	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti 200 µm, širina črte 12 cm	m	192,00		- €
5.5	62 312	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno, debelina plasti 200 µm, širina črte 12 cm	m	38,00		- €
5.6	62 825	Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno belo barvo, debelina plasti 200 µm (prehodi, puščice, napisi piktogrami ...).	m2	4,40		- €
5.7		Označitev zapore peš in kolesarskih površin s prometno signalizacijo za preusmeritev pešcev in kolesarjev	pav	1,00		- €
5.8		Označitev popolne zapore vozišča s prometno signalizacijo brez označitve obvoza v delovnem času gradnje in brez zapore izven delovnega časa	pav	1,00		- €
Vsota:						- €

6. JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
6.1		Izkopi za kanale kanalizacij in temelji globine do 1,0 m v lahki zemljini z odlaganjem ob strani – elektrika	m3	4,16		- €
6.2		Dobava in izdelava posteljice iz peska 10 cm in obsip cevi s peskom 10 cm – elektrika	m3	1,56		- €
6.3		Dobava in izdelava posteljice iz frakcije 16/32 ali tampona v debelini 20 cm za temelje kandelabrov – elektrika	m3	0,80		- €
6.4		Dobava in zasip elektrike z gramozom in komprimiranje po plasteh	m3	1,56		- €
6.5		Izdelava kanalizacije iz dvoslojne PC-E cevi, DN 63, vgrajenih na planumu izkopa – elektrika	m	13,00		- €
6.6		Dobava in polaganje valjanca FeZn 25/4 nad cevi z izpusti	m	21,00		- €
6.7		Dobava in montaža križne sponke FeZn, premaz z bitumnom	kos	8,00		- €

6.8	Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL" nad cevi	m	15,00		- €
6.9	Dodatna antikorozijska zaščita dela droga in vijakov v zemlji z bitumenskim premazom	kos	4,00		- €
6.10	Dobava in polaganje kabla NAY2Y-J 4x25+2,5 mm	m	25,00		- €
6.11	Demontža in ponovna montaža oz. postavitve obstoječe svetilke komplet s kandelabrom in temeljem, s selitvijo na novo lokacijo v okviru projekta, komplet z izvedbo odklopa in ponovnega priklopa na napajanje in z vsemi zemeljskimi deli, izkop na stalno deponijo, zasip z gramozom do kote tampona ali humusa	kos	4,00		- €
6.12	Geodetski posnetek trase kablovoda in lokacij svetilk ter vris objektov v kataster	kos	1,00		- €
6.13	Funkcionalni preizkus in pregled električne inštalacije ter označevanje	kos	1,00		- €
6.14	Kontrolne meritve: -električnih parametrov kablovoda in izdelava merilnega protokola -ozemljitvena upornost, merjena na vsakem kandelabru in izdelava merilnega protokola	kos	1,00		- €
6.15	Priprava projektne dokumentacije (PID), dokazila o zanesljivosti objekta in ostale tehnične dokumentacije	kos	1,00		- €
6.16	Strokovni nadzor nad izvedbo elektroinštalacijskih del	kos	1,00		- €
Vsota:					- €

7. TUJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
7.1		Dobava in namestitev lesenih klopi z naslonom. Les je primerno zaščiten (inpregnacija) - tip kot klopi v mestnem parku	kos	1,00		- €
7.2		Dobava in namestitev koša za smeti 40-60 litrov z delom za ogorke - tip kot koši v mestnem parku	kos	1,00		- €
7.3		Dobava in sejanje s travnim semenom za parkovne površine na novih in poškodovanih zelenicah	m2	225,00		- €
7.4		Komplet izvedba AB opornega zidu debeline do 30 cm, višine do 1.0 m (v zemlji min 0.6 m, 0.1 m nad predviden hodnik) iz C25/30, z izvedbo dvostranskega opaža iz žaganega lesa višine cca 50 cm in dvostranskim armiranjem z Q283, posneta zunanja roba 2x2 cm	m3	1,05		- €
Vsota:						- €

8. REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Vrednost
1.	PREDDELA	- €
2.	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	- €
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	- €
4.	METEORNA ODVODNJA	- €
5.	PROMETNA OPREMA	- €
6.	JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	- €
7.	TUJE	- €
VSOTA		- €

PONUDBA

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Objekt: Ureditev hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča
 - odsek H4 (P1-2 – P5+13,5)

Predmetni odsek se začne na začetku Prešernove ulice na priključku z Ulico Mikloša Kuzmiča in sega do začetka platoja na mini krožišču z Ulico Štefana Kuzmiča. Rumena označba na vozišču in znaki zaradi križišča so zajeti pri K1, prav tako odstranitev obstoječe hitrostne ovire.

1. PREDDELA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
1.1	11 111	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ceste.	km	0,096		- €
1.2	11 121	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	5,00		- €
1.3		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	2,00		- €
1.4	12 222	Rušenje cestnega robnika in odvoz na stalno deponijo	m	4,00		- €
1.5	12 223	Rušenje in odvoz asfaltne konstrukcije na hodniku ali uvozu v deb. 5-6 cm, odvoz na stalno deponijo	m2	0,20		- €
1.6		Rušenje obstoječega tlakovanega dela, z zlaganjem tlakovcev / plošč v bližini	m2	3,00		- €
1.7	12 225	Zakoličba vseh obstoječih komunalnih zemeljskih vodov (po posameznem upravljavcu). Ocenjeno.	kos	6,00		- €
1.8		Projektantski nadzor v času gradnje	ur	4,00		- €
Vsota:						- €

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
2.1	21 112	Površinski izkopi zemljine med robnikom in ograjami (mešan humus in gramoz) v debenimi min. 30 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo (del čistega humusa se lahko na predvidenih zelenicah ohrani).	m3	46,80		- €
2.2	25 113	Humuziranje brežin brez valjanja v debelini min 10 cm - iz gradbiščne deponije	m2	15,00		- €
Vsota:						- €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
3.1	31 112	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 26 cm na mestu hodnika in kol. steze in 22 cm na dovozih - TD32	m3	36,14		- €
3.2		Fina planaža obst. tampona z dodajanjem in odvzemom po potrebi - TD32	m2	102,00		- €
3.3	31 124	Valjanje tampona na Me ≥ 60 Mpa.	m2	238,00		- €
3.4		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	4,60		- €
3.5	32 254	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - hodniki in uvozi	m2	238,00		- €
3.6		Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v del med voziščem in novo položenimi robniki	m2	1,20		- €
3.7	35 211	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, na pero in utor, v krivinah se zastičijo, vsak deseti stik s trajnoelastičnim kitom, izvedeno pred zasinom in asfaltiranjem	m	4,00		- €

3.8	35 214	Dobava in vgraditev predfabriciranih grednih robnikov iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm, raven rob, položeni na beton (sive barve)	m	50,00		- €
3.9	35 211	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, stiki se zastičijo - zamenjava dotrajanih obstoječih robnikov, komplet z rušenjem obst. robnika in sanacijo okoliških stičnih površin v prvotno stanje oz. višinska prilagoditev (asfalt, tlakovci, zelenica,...)	m	10,00		- €
3.10	35 331	Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plošč iz cementnega betona - bele barve - 30 cm/ 30 cm - gumbaste (s potrebno pripravo podlage, izrezom asfalta in 5 cm sekanca 4/8, zalitje z asfaltom ob zunanjih robovih)	kos	9,00		- €
Vsota:						- €

4. PROMETNA OPREMA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
4.1	61 112	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti 200 µm, širina črte 12 cm	m	96,00		- €
4.2	62 825	Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno belo barvo, debelina plasti 200 µm (prehodi, puščice, napisi piktogrami ...).	m2	3,30		- €
4.3		Označitev zapore peš in kolesarskih površin s prometno signalizacijo za preusmeritev pešcev in kolesarjev	pav	1,00		- €
4.3		Označitev popolne zapore vozišča s prometno signalizacijo brez označitve obvoza v delovnem času gradnje in brez zapore izven delovnega časa	pav	1,00		- €
Vsota:						- €

5. TUJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
5.1		Dobava in namestitev lesenih klopi z naslonom. Les je primerno zaščiten (inpregnacija) - tip kot klopi v mestnem parku	kos	1,00		- €
5.2		Dobava in namestitev koša za smeti 40-60 litrov z delom za ogorke - tip kot koši v mestnem parku	kos	1,00		- €
5.3		Komplet dobava in izdelava ograje pri eko otoku iz stebrov kovinske konstrukcije škatlastega prereza cca 100x100 mm na cca 2 m dolžine, višine cca 2 m zalite v bet. temelj v PVC DN300 globine min. 60 cm, polnila lesene deske širine 8-12 cm, debeline 1,5-2,5 cm, fuge 2-3 cm, deske pritrjene z vijaki na matice na treh višinah na ustrezno kovinsko podkonstrukcijo med stebri iz škatlastega profila 40x40 mm, barvanje kovinskih delov 2x osnovni premaz in 2x temno rjava barva, leseni deli zaščiteni z 2x lazurmini premazi v rjavi barvi, dolžina končne ograje 6 m (barva se lahko na željo investitorja spremeni)	kos	1,00		- €
5.4		Dobava in sejanje s travnim semenom za parkovne površine na novih in poškodovanih zelenicah	m2	15,00		- €
Vsota:						- €

6. REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Vrednost
1.	PREDDELA	- €
2.	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	- €
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	- €
4.	PROMETNA OPREMA	- €
5.	TUJE	- €
	VSOTA	- €

PONUDBA

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Objekt: Ureditev hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča
 - odsek H5 (P7+11,7 – P19+4,5)

Predmetni odsek se začne na Prešernovi ulici na koncu platoja za mini krožiščem z Ulico Štefana Kuzmiča in sega do konca ulice na priključku na Cankarjevo ulico. Rumena označba na vozišču in znaki zaradi križišča so zajeti pri K1 in K4, odstranitev obstoječe hitrostne ovire pa pri K1.

1. PREDEDELA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
1.1	11 111	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ceste.	km	0,228		- €
1.2	11 121	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	12,00		- €
1.3	12 211	Demontaža prometnih znakov z drogom in s temeljem oz. temeljnim nastavkom - se trajno odstrani	kos	2,00		- €
1.4	12 211	Demontaža prometnih znakov z drogov, kandelabrov ...	kos	2,00		- €
1.5		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	31,00		- €
1.6	12 222	Rušenje cestnega robnika in odvoz na stalno deponijo	m	33,50		- €
1.7	12 223	Rušenje in odvoz asfaltne konstrukcije na hodniku ali uvozu v deb. 5-6 cm, odvoz na stalno deponijo	m2	30,50		- €
1.8	12 224	Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije na cestišču v deb. 5 + 3 cm do 12 + 4 cm, odvoz na stalno deponijo	m2	23,09		- €
1.9		Rušenje obstoječega tlakovanega dela, z zlaganjem tlakovcev / plošč v bližini	m2	113,00		- €
1.10	12 225	Zakoličba vseh obstoječih komunalnih zemeljskih vodov (po posameznem upravljavcu). Ocenjeno.	kos	6,00		- €
1.11		Projektantski nadzor v času gradnje	ur	6,00		- €
Vsota:						- €

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
2.1	21 112	Površinski izkopi zemljine med robnikom in ograjami (mešan humus in gramoz) v debenimi min. 30 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo (del čistega humusa se lahko na predvidenih zelenicah ohrani) - tubi pod obst. tlakovci	m3	130,80		- €
2.2		Dodaten izkop na območju predvidenega vozišča v debelini še dodatnih 20 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo	m3	4,40		- €
Vsota:						- €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
3.1	31 112	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 26 cm na mestu hodnika in kol. steze in 22 cm na dovozih - TD32	m3	43,98		- €
3.2	31 113	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 30 cm na mestu vozišča in parkirišča - TD32	m3	6,60		- €

3.3	31 124	Valjanje tampona na Me $\geq$ 60 Mpa.	m2	414,00	-	€
3.4	31 124	Valjanje tampona na Me $\geq$ 80 Mpa.	m2	22,00	-	€
3.5		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - pri dvoslojnih asfaltih	m2	102,00	-	€
3.6		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	40,60	-	€
3.7	31 452	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm - vozišče	m2	28,96	-	€
3.8	32 242	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3,0 cm - vozišče	m2	28,96	-	€
3.9	32 254	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - hodniki in uvozi	m2	414,00	-	€
3.10	32 255	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - spodnja plast pri uvozi	m2	80,00	-	€
3.11	34 121	Izdelava tlakovane obrabne plasti na pohodnih delih, iz obst. odstranjenih betonskih tlakovcev, deb. 6-8 cm, na podlago iz sekanca 4-8 mm 8 cm, stiki zapolnjeni s peskom	m2	22,00	-	€
3.12	35 211	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, na pero in utor, v krivinah se zastičijo, vsak deseti stik s trajnoelastičnim kitom, izvedeno pred zasipom in asfaltiranjem (ne velja za pogreznjene)	m	28,70	-	€
3.13	35 214	Dobava in vgraditev predfabriciranih grednih robnikov iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm, raven rob, položeni na beton (sive barve)	m	44,00	-	€
3.14	35 211	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, stiki se zastičijo - zamenjava dotrajanih obstoječih robnikov, komplet z rušenjem obst. robnika in sanacijo okoliških stičnih površin v prvotno stanje oz. višinska prilagoditev (asfalt, tlakovci, zelenica,...)	m	40,00	-	€
3.15	35 331	Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plošč iz cementnega betona - bele barve - 30 cm/ 30 cm - gumbaste (s potrebno pripravo podlage, izrezom asfalta in 5 cm sekanca 4/8, zalitje z asfaltom ob zunanjih robovih)	kos	42,00	-	€
3.16	35 332	Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plošč iz cementnega betona - bele barve - 30 cm/ 30 cm - rebraste (s potrebno pripravo podlage, izrezom asfalta in 5 cm sekanca 4/8, zalitje z asfaltom ob zunanjih robovih)	kos	9,00	-	€
Vsota:					-	€

4. METEORNA ODVODNJA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
4.1		Dobava in izdelava rešetke iz litega železa tip D, 400x400 mm z betonskim vencem - uporabiti obst. Rešetko	kos	1,00	-	€
4.2		Dvig obstoječe cestne vodovodne kape na novo koto - brez menjave podaljška ventila - obdelano v betonu	kos	21,00	-	€
4.3		Dvig obstoječe cestne vodovodne kape hidranta na novo koto - brez spremembe višine hidranta - obdelano v betonu	kos	1,00	-	€
Vsota:					-	€

5. PROMETNA OPREMA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
5.1		Dobava in montaža temelja za drog prometnega znaka iz koreninskega stožca	kos	2,00		- €
5.2	61 247	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi $\varnothing 64$ mm, dolžina 3650 mm	kos	2,00		- €
5.3	61 655	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, dolžina stranice $\varphi = 600$ mm.	kos	1,00		- €
5.4	61 814	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA1, velikost 400 x 400 mm	kos	1,00		- €
5.5		Pritrditev znakov na drog JR z ustreznim pritrdilnim materialom	kos	2,00		- €
5.6	61 112	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti 200 μ m, širina črte 12 cm	m	228,00		- €
5.7	62 825	Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno belo barvo, debelina plasti 200 μ m (prehodi, puščice, napisi piktogrami ...).	m ²	12,85		- €
5.8		Označitev zapore peš in kolesarskih površin s prometno signalizacijo za preusmeritev pešcev in kolesarjev	pav	1,00		- €
5.8		Označitev popolne zapore vozišča s prometno signalizacijo brez označitve obvoza v delovnem času gradnje in brez zapore izven delovnega časa	pav	1,00		- €
Vsota:						- €

6. JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
6.1		Izkopi za kanale kanalizacij in temelji globine do 1,0 m v lahki zemljini z odlaganjem ob strani – elektrika	m ³	20,00		- €
6.2		Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini – elektrika	m ²	8,00		- €
6.3		Dobava in izdelava posteljice iz peska 10 cm in obsip cevi s peskom 10 cm – elektrika	m ³	1,68		- €
6.4		Dobava in izdelava posteljice iz frakcije 16/32 ali tampona v debelini 20 cm za temelje kandelabrov – elektrika	m ³	0,40		- €
6.5		Dobava in zasip elektrike z gramozom in komprimiranje po plasteh	m ³	3,20		- €
6.6		Obbetoniranje DN50-DN110 cevi v vozišču	m ³	0,96		- €
6.7		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	8,00		- €
6.8		Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije vozišča, odvoz na stalno deponijo ali drobljenje in vgradnja na licu mesta v spodnje plasti	m ²	3,60		- €
6.9	32 243	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - hodniki in uvozi	m ²	1,80		- €
6.10		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	4,50		- €
6.11		Izdelava kanalizacije iz dvoslojne PC-E cevi, DN 63, vgrajenih na planumu izkopa – elektrika	m	20,00		- €
6.12		Dobava in polaganje valjanca FeZn 25/4 nad cevi z izpusti	m	23,00		- €

6.13	Dobava in montaža križne sponke FeZn, premaz z bitumnom	kos	4,00		- €
6.14	Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL" nad cevi	m	24,00		- €
6.15	Dobava in vgradnja tipskega bet. temelja za kandelaber 0.8x0.8x1.2 s sidri in sidrno ploščo za privijačenje kandelabra in cevjo PC-E d63 v sredini	kos	1,00		- €
6.16	Dodatna antikorozijska zaščita dela droga in vijakov v zemlji z bitumenskim premazom	kos	2,00		- €
6.17	Dobava in polaganje kabla NAY2Y-J 4x25+2,5 mm	m	27,00		- €
6.18	Izvedba zemeljskega spoja novega elektro kabla na obst. kabel	kos	1,00		- €
6.19	Dobava in montaža tipskega, jeklenega kandelabra, antikorozijsko zaščenega z galvanizacijo, višine h=6m, s sidrno ploščo za pritrditev na montažni betonski temelj	kos	1,00		- €
6.20	Dobava in montaža svetilke: OHIŠJE: - Ohišje iz tlačno litega aluminija - Stopnja zaščite pred vdorom vode in trdih delcev $\geq$ I 65 - odpornost na mehanske poškodbe, najmanj $\geq$ IK08 - pritrditev direktno na steber, komplet z vsem montažnim priborom OPTIČNI DEL: - LED izvori svetlobe 37W, ULR=0, vgrajen sistem za zmanjšanje bleščanja, barvna temperatura $\geq$ 3.000 K; $\leq$ 5.500K Npr: Selenium LED BGP340 1xLED37S/740/0 PSR DDF DM	kos	1,00		- €
6.21	Dobava in montaža priključnega seta za trifazni prehod, primeren za priključitev max. 2 kablov 4x25mm ² , komplet s taljivim vložkom D01, 6A	kos	1,00		- €
6.22	Instalacija (ožičenje) kandelabrov in sicer od priključne omarice v svetilki do same svetilke s kablom NYM 4x1,5 mm ²	kos	1,00		- €
6.23	Demontaža in ponovna montaža oz. postavitve obstoječe svetilke komplet s kandelabrom in temeljem, s selitvijo na novo lokacijo v okviru projekta, komplet z izvedbo odklopa in ponovnega priklopa na napajanje in z vsemi zemeljskimi deli, izkop na stalno deponijo, zasip z gramozom do kote tampona ali humusa	kos	1,00		- €
6.24	Geodetski posnetek trase kablovoda in lokacij svetilk ter vris objektov v kataster	kos	1,00		- €
6.25	Funkcionalni preizkus in pregled električne inštalacije ter označevanje	kos	1,00		- €
6.26	Kontrolne meritve: -električnih parametrov kablovoda in izdelava merilnega protokola -ozemljitvena upornost, merjena na vsakem kandelabru in izdelava merilnega protokola	kos	1,00		- €
6.27	Priprava projektne dokumentacije (PID), dokazila o zanesljivosti objekta in ostale tehnične dokumentacije	kos	1,00		- €
6.28	Strokovni nadzor nad izvedbo elektroinštalacijskih del	kos	1,00		- €
				Vsota:	- €

7. TUJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
7.1		Dobava in namestitev lesenih klopi z naslonom. Les je primerno zaščiten (inpregnacija) - tip kot klopi v mestnem parku	kos	1,00		- €
7.2		Dobava in namestitev koša za smeti 40-60 litrov z delom za ogorke - tip kot koši v mestnem parku	kos	1,00		- €
Vsota:						- €

8. REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Vrednost
1.	PREDDELA	- €
2.	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	- €
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	- €
4.	METEORNA ODVODNJA	- €
5.	PROMETNA OPREMA	- €
6.	JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	- €
7.	TUJE	- €
	VSOTA	- €

PONUDBA

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Objekt: Ureditev hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča
 - odsek H6 (S1+9,8 – S5+3,2)

Predmetni odsek se začne na Kopitarjevi ulici na koncu platoja za priključkom z Ulico Štefana Kuzmiča in sega do začetka platoja na priključku Prežihove ulice. Rumena označba na vozišču in znaki zaradi križišča so zajeti pri K2 in K3.

1. PREDEDELA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
1.1	11 111	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ceste.	km	0,084		- €
1.2	11 121	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	4,00		- €
1.3	12 225	Zakoličba vseh obstoječih komunalnih zemeljskih vodov (po posameznem upravljavcu). Ocenjeno.	kos	6,00		- €
1.4		Projektantski nadzor v času gradnje	ur	6,00		- €
Vsota:						- €

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
2.1	21 112	Površinski izkopi zemljine med robnikom in ograjami (mešan humus in gramoz) v debenimi min. 30 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo (del čistega humusa se lahko na predvidenih zelenicah ohrani) - tubi pod obst. tlakovci	m3	60,30		- €
2.2	25 112	Dobava in humuziranje zelenic brez valjanja v debelini min 30 cm	m2	118,00		- €
Vsota:						- €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
3.1	31 112	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 26 cm na mestu hodnika in kol. steze in 22 cm na dovozih - TD32	m3	52,26		- €
3.1	31 113	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 30 cm na mestu vozišča in parkirišča - TD32	m3	0,00		- €
3.1		Fina planaža obst. tampona z dodajanjem in odvzemom po potrebi - TD32	m2	0,00		- €
3.2	31 124	Valjanje tampona na Me ≥ 60 Mpa.	m2	201,00		- €
3.3		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	1,50		- €
3.4	32 254	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - hodniki in uvozi	m2	83,00		- €
3.5	35 211	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, stiki se zastičijo - zamenjava dotrajanih obstoječih robnikov, komplet z rušenjem obst. robnika in sanacijo okoliških stičnih površin v prvotno stanje oz. višinska prilagoditev (asfalt, tlakovci, zelenica,...)	m	10,00		- €
Vsota:						- €

4. PROMETNA OPREMA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
4.1	62 825	Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno belo barvo, debelina plasti 200 µm (prehodi, puščice, napisi piktogrami ...).	m2	1,80		- €
4.2		Označitev zapore peš in kolesarskih površin s prometno signalizacijo za preusmeritev pešcev in kolesarjev	pav	1,00		- €
4.2		Označitev popolne zapore vozišča s prometno signalizacijo brez označitve obvoza v delovnem času gradnje in brez zapore izven delovnega časa	pav	1,00		- €
Vsota:						- €

5. TUJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
5.1		Dobava in sejanje s travnim semenom za parkovne površine na novih in poškodovanih zelenicah	m2	118,00		- €
Vsota:						- €

6. REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Vrednost
1.	PREDDELA	- €
2.	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	- €
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	- €
4.	PROMETNA OPREMA	- €
5.	TUJE	- €
VSOTA		- €

PONUDBA

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Objekt: Ureditev hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča
 - odsek K1 (P5+13,5 – P7+11,7 in R17+6,5 – R18+11,6)

Predmetni odsek je območje mini krožišča oz. platoja na križanju Ulice Štefana Kuzmiča in Prešernove ulice. Rumena označba na vozišču in znaki zaradi križišča na vseh krakih so zajeti tu, prav tako rušenje obeh hitrostnih ovir na Prešernovi ulici.

1. PREDDELA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
1.1	11 111	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ceste.	km	0,046		- €
1.2	11 121	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	3,00		- €
1.3		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	20,50		- €
1.4		Rezanje asfalta v debelini 4 cm - rob rezkanja ob vozišču, ki ostane	m	23,50		- €
1.5	12 221	Rezkanje obstoječega asf. vozišča - vrhnji sloj - 4 cm.	m2	23,50		- €
1.6	12 221	Rezkanje obstoječega asf. vozišča - po celotni debelini (do 10 cm)	m2	24,00		- €
1.7		Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije platoja - hitrostne ovire višine cca 12cm nad obst. asfaltom, odstranitev komplet do obst. tampona z drobljenjem na kose, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo za asfalte	m2	84,00		- €
1.8	12 222	Rušenje cestnega robnika in odvoz na stalno deponijo	m	57,80		- €
1.9	12 223	Rušenje in odvoz asfaltne konstrukcije na hodniku ali uvozu v deb. 5-6 cm, odvoz na stalno deponijo	m2	43,00		- €
1.10	12 224	Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije na cestišču v deb. 5+3 cm do 12+4 cm, odvoz na stalno deponijo	m2	13,00		- €
1.11		Rušenje obstoječih pokrovov ali rešetak jaškov kanalizacije z bet. vencem, brez rušitve jaška - deponiranje na gradbišču.	kos	2,00		- €
1.12		Rušenje obstoječe žive meje z izkopom korenin z odvozom na stalno deponijo	m1	4,00		- €
1.13		Demonžtaža panelov obst. ograje in deponiranje v bližini.	kos	6,00		- €
1.14		Rušitev kovinskega stebra ograje in dela temelja, deponiranje v bližini	kos	2,00		- €
1.15		Rušitev bet. stebra, dela temelja in bet. zidca ograje, odvoz na stalno deponijo	m3	8,36		- €
1.16	12 225	Zakoličba vseh obstoječih komunalnih zemeljskih vodov (po posameznem upravljavcu). Ocenjeno.	kos	6,00		- €
1.17		Projektantski nadzor v času gradnje	ur	8,00		- €
Vsota:						- €

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
2.1	21 112	Površinski izkopi zemljine med robnikom in ograjami (mešan humus in gramoz) v debenimi min. 30 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo (del čistega humusa se lahko na predvidenih zelenicah ohrani) - tubi pod obst. tlakovci	m3	34,44		- €
2.2		Dodaten izkop na območju predvidenega vozišča v debelini še dodatnih 20 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo	m3	0,70		- €
2.3	25 112	Dobava in humuziranje zelenic brez valjanja v debelini min 30 cm	m2	4,60		- €
Vsota:						- €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
3.1	31 112	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 26 cm na mestu hodnika in kol. steze in 22 cm na dovozih - TD32	m3	70,90		- €
3.2	31 113	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 30 cm na mestu vozišča in parkirišča - TD32	m3	1,20		- €
3.3	31 124	Valjanje tampona na Me $\geq$ 60 Mpa.	m2	101,00		- €
3.4	31 124	Valjanje tampona na Me $\geq$ 80 Mpa.	m2	5,00		- €
3.5		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - pri dvoslojnih asfaltih	m2	470,50		- €
3.6		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	55,00		- €
3.7	31 452	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm - vozišče	m2	84,00		- €
3.8	31 554	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm - plato	m2	223,50		- €
3.9	32 239	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A2 v debelini 4,0 cm - plato	m2	247,00		- €
3.10	32 242	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3,0 cm - vozišče	m2	84,00		- €
3.11	32 254	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - hodniki in uvozi	m2	101,00		- €
3.12	34 334	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 100 mm/ 100 mm/ 100 mm, lepljenje na podlago in zapolnitev stikov z lepilom za kamen	m2	8,50		- €
3.13		Dobava in izdelava arm. betonske plošče iz C25/30 XC4 XF3 Cl 0.2 Dmax16 S4 PV1 debeline 15 cm z mrežo Q385 kot podlaga za polaganje granitnih kock, s PVC folijo na koti tampona, vrhnja površina izbočena v sredini - povozni sredinski otok (armatura še pod robnik)	m2	8,60		- €
3.14		Dobava in izdelava zapolnitve med robniki otočkov z betonom C30/375 XC4 XF4 Cl 0.2 Dmax16 S3 PV2 (dodatkom proti soli in zmrzovanju) debeline 15 cm	m3	0,36		- €
3.15	35 211	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, na pero in utor, v krivinah se zastičijo, vsak deseti stik s trajnoelastičnim kitom, izvedeno pred zasipom in asfaltiranjem (ne velja za pogreznjene)	m	89,80		- €
3.16	35 212	Dobava in vgraditev predfabriciranih rondo robnikov iz cementnega betona s prerezom 35/20 cm, poroženi v krog s premerom 4 m, vsi se zastičijo, vgrajeni 3 cm nad asfalt zunanje roba - sredinski otok	m	12,60		- €
3.17	35 214	Dobava in vgraditev predfabriciranih grednih robnikov iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm, raven rob, položeni na beton (sive barve)	m	9,00		- €
3.18	35 331	Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plošč iz cementnega betona - bele barve - 30 cm/ 30 cm - gumbaste (s potrebno pripravo podlage, izrezom asfalta in 5 cm sekanca 4/8, zalitje z asfaltom ob zunanjih robovih)	kos	169,00		- €
3.19	35 332	Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plošč iz cementnega betona - bele barve - 30 cm/ 30 cm - rebraste (s potrebno pripravo podlage, izrezom asfalta in 5 cm sekanca 4/8, zalitje z asfaltom ob zunanjih robovih)	kos	47,00		- €
Vsota:						- €

4. METEORNA ODVODNJA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
4.1		Obnova in zavarovanje zakoličbe osi kanalizacije	m	40,30		- €
4.2	21 521	Izkopi za kanale kanalizacij globine do 1,0 m v lahki zemljini in odvoz na stalno deponijo	m3	19,34		- €
4.3		Dobava in zasip kanalizacije s tamponskim drobljencem TD32 na vrhu (20 cm) s komprimiranjem.	m3	4,84		- €
4.4		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	80,60		- €
4.5		Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije vozišča, odvoz na stalno deponijo ali drobljenje in vgradnja na licu mesta v spodnje plasti	m2	24,18		- €
4.6	31 462	Dobava in izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm	m2	3,60		- €
4.7	32 247	Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm	m2	3,60		- €
4.8		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	6,00		- €
4.9		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m ² - pri dvoslojnih asfaltech	m	3,60		- €
4.10	43 111	Dobava in izdelava kanalizacije iz PVC cevi (SN-8), DN 160, vgrajenih na planumu izkopa	m	40,30		- €
4.11		Dobava in obbetoniranje PVC cevi DN 160, 0.08 m ³ /m ¹ - pod prometnimi površinami	m	40,30		- €
4.12	44 121	Dobava in izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza Ø40 cm, globine do 1 m - peskolov.	kos	6,00		- €
4.13		Dobava in izdelava rešetke iz litega železa tip D, 400x400 mm z AB vencem	kos	4,00		- €
4.14		Dobava in izdelava rešetke iz litega železa tip D, 400x400 mm z betonskim vencem - uporabiti obst. rešetko.	kos	4,00		- €
4.15		Prilagoditev obstoječih LTŽ pokrovov z AB vencem na novo višino - po potrebi podaljšati vrat jaška.	kos	2,00		- €
4.16		Dvig obstoječe cestne vodovodne kape na novo koto - brez menjave podaljška ventila - obdelano v betonu	kos	5,00		- €
4.17		Priključitev cevi PVC DN160 na obst. betonski jašek/kanaletu	kos	2,00		- €
Vsota:						- €

5. PROMETNA OPREMA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
5.1		Dobava in montaža temelja za drog prometnega znaka iz koreninskega stožca	kos	6,00		- €
5.2	61 247	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi ø64 mm, dolžina 3650 mm	kos	2,00		- €
5.3	61 248	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi ø64 mm, dolžina 4250 mm.	kos	4,00		- €
5.4	61 452	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, dolžina stranice a= 900 mm.	kos	4,00		- €
5.5	61 655	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, dolžina stranice ø= 600 mm.	kos	4,00		- €

5.6	61 814	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA1, velikost 400 x 400 mm	kos	2,00		- €
5.7	61 112	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti 200 µm, širina črte 12 cm	m	24,00		- €
5.8	61 116	Izdelava tankoslojne prekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti 200 µm, širina črte 30 cm	m	16,00		- €
5.9	62 312	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno, debelina plasti 200 µm, širina črte 12 cm	m	128,00		- €
5.10	62 825	Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno belo barvo, debelina plasti 200 µm (prehodi, puščice, napisi piktogrami ...).	m2	46,00		- €
5.11		Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno rumeno barvo, debelina plasti 200 µm (invalid, BUS, TAXI, ...).	m2	9,60		- €
5.12		Označitev zapore peš in kolesarskih površin s prometno signalizacijo za preusmeritev pešcev in kolesarjev	pav	1,00		- €
5.12		Označitev popolne zapore vozišča s prometno signalizacijo brez označitve obvoza v delovnem času gradnje in brez zapore izven delovnega časa	pav	1,00		- €
Vsota:						- €

6. JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
6.1		Izkopi za kanale kanalizacij in temelji globine do 1,0 m v lahki zemljini z odlaganjem ob strani – elektrika	m3	9,76		- €
6.2		Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini – elektrika	m2	12,20		- €
6.3		Dobava in izdelava posteljice iz peska 10 cm in obsip cevi s peskom 10 cm – elektrika	m3	1,92		- €
6.4		Dobava in izdelava posteljice iz frakcije 16/32 ali tampona v debelini 20 cm za temelje kandelabrov – elektrika	m3	0,60		- €
6.5		Dobava in zasip elektrike z gramozom in komprimiranje po plasteh	m3	4,88		- €
6.6		Obbetoniranje DN50-DN110 cevi v vozišču	m3	2,24		- €
6.7		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	2,00		- €
6.8		Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije vozišča, odvoz na stalno deponijo ali drobljenje in vgradnja na licu mesta v spodnje plasti	m2	24,00		- €
6.9	32 243	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - hodniki in uvozi	m2	0,90		- €
6.10		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	2,00		- €
6.11		Izdelava kanalizacije iz dvoslojne PC-E cevi, DN 63, vgrajenih na planumu izkopa – elektrika	m	30,50		- €
6.12		Dobava in polaganje valjanca FeZn 25/4 nad cevi z izpusti	m	36,00		- €
6.13		Dobava in montaža križne sponke FeZn, premaz z bitumnom	kos	5,00		- €
6.14		Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL" nad cevi	m	32,00		- €
6.15		Dobava in vgradnja tipskega bet. temelja za kandelaber 0.8x0.8x1.2 s sidri in sidrno ploščo za privijačenje kandelabra in cevjo PC-E d63 v sredini	kos	3,00		- €

6.16	Dodatna antikorozijska zaščita dela droga in vijakov v zemlji z bitumenskim premazom	kos	3,00	-	€
6.17	Dobava in polaganje kabla NAY2Y-J 4x25+2,5 mm	m	40,00	-	€
6.18	Dobava in montaža tipskega, jeklenega kandelabra, antikorozijsko zaščenega z galvanizacijo, višine h=6m, s siderno ploščo za pritrditev na montažni betonski temelj	kos	3,00	-	€
6.19	Dobava in montaža svetilke: OHIŠJE: - Ohišje iz tlačno litega aluminija - Stopnja zaščite pred vdorom vode in trdih delcev $\geq$ I 65 - odpornost na mehanske poškodbe, najmanj $\geq$ IK08 - pritrditev direktno na steber, komplet z vsem montažnim priborom OPTIČNI DEL: - LED izvori svetlobe 37W, ULR=0, vgrajen sistem za zmanjšanje bleščanja, barvna temperatura $\geq$ 3.000 K; $\leq$ 5.500K Npr: Selenium LED BGP340 1xLED37S/740/0 PSR DDF DM	kos	1,00	-	€
6.20	Dobava in montaža svetilke: OHIŠJE: - Ohišje iz tlačno litega aluminija - Stopnja zaščite pred vdorom vode in trdih delcev $\geq$ I 65 - odpornost na mehanske poškodbe, najmanj $\geq$ IK08 - pritrditev direktno na steber, komplet z vsem montažnim priborom OPTIČNI DEL: - LED izvori svetlobe 55W, ULR=0, vgrajen sistem za zmanjšanje bleščanja, barvna temperatura $\geq$ 3.000 K; $\leq$ 5.500K Npr: Selenium LED BGP340 1xLED55S/740/0 PSR DDF DM	kos	2,00	-	€
6.21	Dobava in montaža priključnega seta za trifazni prehod, primeren za priključitev max. 2 kablov 4x25mm ² , komplet s taljivim vložkom D01, 6A	kos	3,00	-	€
6.22	Instalacija (ožičenje) kandelabrov in sicer od priključne omarice v svetilki do same svetilke s kablom NYM 4x1,5 mm ²	kos	3,00	-	€
6.23	Geodetski posnetek trase kablovoda in lokacij svetilk ter vris objektov v kataster	kos	1,00	-	€
6.24	Funkcionalni preizkus in pregled električne inštalacije ter označevanje	kos	1,00	-	€
6.25	Kontrolne meritve: -električnih parametrov kablovoda in izdelava merilnega protokola -ozemljitvena upornost, merjena na vsakem kandelabru in izdelava merilnega protokola	kos	1,00	-	€
6.26	Priprava projektne dokumentacije (PID), dokazila o zanesljivosti objekta in ostale tehnične dokumentacije	kos	1,00	-	€
6.27	Strokovni nadzor nad izvedbo elektroinštalacijskih del	kos	1,00	-	€
Vsota:				-	€

7. TUJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
7.1		Dobava in namestitev lesenih klopi z naslonom. Les je primerno zaščiten (inpregnacija) - tip kot klopi v mestnem parku	kos	1,00		- €
7.2		Dobava in namestitev koša za smeti 40-60 litrov z delom za ogorke - tip kot koši v mestnem parku	kos	1,00		- €
7.3		Zasaditev drevorednih dreves na zelenicah (komplet s saditveno jamo, ustrezno zemljino in oporo) - Acer 200-250 cm oz. D8/10, do 2 m brez vej, krošnja širine do max 7 m	kos	1,00		- €
7.4		Dobava in sejanje s travnim semenom za parkovne površine na novih in poškodovanih zelenicah	m2	4,60		- €
7.5		Komplet izvedba AB opornega zidu debeline do 20 cm, pod stebrom pa kot steber, višine do 0.6 m (v zemlji min 0.6 m, 0.1 m nad predviden hodnik) iz C25/30, z izvedbo dvostranskega opaža iz žaganega lesa višine cca 20 cm in dvostranskim armiranjem z Q283, nastavki armature fi12 za stebre (8 sider)	m3	1,40		- €
7.6		Komplet izvedba AB stebrov ograje cca 30x30 cm, višine cca 1.2 m na zidec, iz C25/30, z izvedbo štiristranskega opaža iz žaganega lesa in armiranjem z fi12 in stremeni fi8 / 20 cm, izgled in zunanja obdelava podobno kot obstoječa ograja, 6x steber, dva stebra imata kamnito ploščo na vrhu	m3	0,65		- €
7.7		Montaža in predelava odstranjenih panelov z žaganjem in varjenjem ali žične ograje v nove panele in sidranje v AB stebre. zajeti barvanje v barvo obstoječe ograje	m	17,90		- €
Vsota:						- €

8. REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Vrednost
1.	PREDDELA	- €
2.	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	- €
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	- €
4.	METEORNA ODVODNJA	- €
5.	PROMETNA OPREMA	- €
6.	JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	- €
7.	TUJE	- €
VSOTA		- €

PONUDBA

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Objekt: Ureditev hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča
 - odsek K2 (R11+12,7 – R12+8,0 in S1-4,8 – S1+9,8)

Predmetni odsek je območje platoja na priključku Ulice Štefana Kuzmiča in Kopitarjeve ulice. Rumena označba na vozišču in znaki zaradi priključka na vseh krakih so zajeti tu.

1. PREDDELA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
1.1	11 111	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ceste.	km	0,034		- €
1.2	11 121	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	2,00		- €
1.3		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	5,00		- €
1.4		Rezanje asfalta v debelini 4 cm - rob rezkanja ob vozišču, ki ostane	m	18,70		- €
1.5	12 221	Rezkanje obstoječega asf. vozišča - vrhnji sloj - 4 cm.	m ²	18,70		- €
1.6	12 222	Rušenje cestnega robnika in odvoz na stalno deponijo	m	16,10		- €
1.7	12 223	Rušenje in odvoz asfaltne konstrukcije na hodniku ali uvozu v deb. 5-6 cm, odvoz na stalno deponijo	m ²	3,60		- €
1.8		Rušenje obstoječih pokrovov ali rešetk jaškov kanalizacije z bet. vencem, brez rušitve jaška - deponiranje na gradbišču.	kos	4,00		- €
1.9	12 225	Zakoličba vseh obstoječih komunalnih zemeljskih vodov (po posameznem upravljavcu). Ocenjeno.	kos	6,00		- €
1.10		Projektantski nadzor v času gradnje	ur	6,00		- €
Vsota:						- €

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
2.1	21 112	Površinski izkopi zemljine med robnikom in ograjami (mešan humus in gramoz) v debenimi min. 30 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo (del čistega humusa se lahko na predvidenih zelenicah ohrani) - tubi pod obst. tlakovci	m ³	15,30		- €
2.2		Dodaten izkop na območju predvidenega vozišča v debelini še dodatnih 20 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo	m ³	1,60		- €
2.3	25 112	Dobava in humuziranje zelenic brez valjanja v debelini min 30 cm	m ²	8,80		- €
Vsota:						- €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
3.1	31 112	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramozu v debelini 26 cm na mestu hodnika in kol. steze in 22 cm na dovozih - TD32	m ³	23,87		- €
3.2	31 113	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramozu v debelini 30 cm na mestu vozišča in parkirišča - TD32	m ³	3,00		- €
3.3	31 124	Valjanje tampona na Me ≥ 60 Mpa.	m ²	40,80		- €
3.4	31 124	Valjanje tampona na Me ≥ 80 Mpa.	m ²	10,00		- €

3.5		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m ² - pri dvoslojnih asfaltih	m ²	263,30		- €
3.6		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	23,70		- €
3.7	31 452	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm - vozišče	m ²	2,00		- €
3.8	31 554	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm - plato	m ²	127,30		- €
3.9	32 239	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A2 v debelini 4,0 cm - plato	m ²	146,00		- €
3.10	32 242	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3,0 cm - vozišče	m ²	2,00		- €
3.11	32 254	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - hodniki in uvozi	m ²	34,00		- €
3.12	35 211	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, na pero in utor, v krivinah se zastičijo, vsak deseti stik s trajnoelastičnim kitom, izvedeno pred zasipom in asfaltiranjem (ne velja za pogreznjene)	m	15,10		- €
3.13	35 331	Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plošč iz cementnega betona - bele barve - 30 cm/ 30 cm - gumbaste (s potrebno pripravo podlage, izrezom asfalta in 5 cm sekanca 4/8, zalitje z asfaltom ob zunanjih robovih)	kos	140,00		- €
3.14	35 332	Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plošč iz cementnega betona - bele barve - 30 cm/ 30 cm - rebraste (s potrebno pripravo podlage, izrezom asfalta in 5 cm sekanca 4/8, zalitje z asfaltom ob zunanjih robovih)	kos	51,00		- €
Vsota:						- €

4. METEORNA ODVODNJA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
4.1		Obnova in zavarovanje zakoličbe osi kanalizacije	m	15,00		- €
4.2	21 521	Izkopi za kanale kanalizacij globine do 1,0 m v lahki zemljini in odvoz na stalno deponijo	m ³	7,20		- €
4.3		Dobava in zasip kanalizacije s tamponskim drobljencem TD32 na vrhu (20 cm) s komprimiranjem.	m ³	1,80		- €
4.4		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	30,00		- €
4.5		Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije vozišča, odvoz na stalno deponijo ali drobljenje in vgradnja na licu mesta v spodnje plasti	m ²	9,00		- €
4.6	31 462	Dobava in izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm	m ²	2,40		- €
4.7	32 247	Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3	m ²	2,40		- €
4.8		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	6,00		- €
4.9		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m ² - pri dvoslojnih asfaltih	m	2,40		- €
4.10	43 111	Dobava in izdelava kanalizacije iz PVC cevi (SN-8), DN 160, vgrajenih na planumu izkopa	m	15,00		- €

4.11		Dobava in obbetoniranje PVC cevi DN 160, 0.08 m3/m1 - pod prometnimi površinami	m	15,00		- €
4.12	44 121	Dobava in izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza Ø40 cm, globine do 1 m - peskolov.	kos	5,00		- €
4.13		Dobava in izdelava rešetke iz litega železa tip D, 400x400 mm z AB vencem	kos	1,00		- €
4.14		Dobava in izdelava rešetke iz litega železa tip D, 400x400 mm z betonskim vencem - uporabiti obst. Rešetko	kos	4,00		- €
4.15		Prilagoditev obstoječih LTŽ pokrovov z AB vencem na novo višino - po potrebi podaljšati vrat jaška.	kos	1,00		- €
4.16		Dvig obstoječe cestne vodovodne kape na novo koto - brez menjave podaljška ventila - obdelano v betonu	kos	1,00		- €
4.17		Priključitev cevi PVC DN160 na obst. betonski jašek/kanaletu	kos	4,00		- €
Vsota:						- €

5. PROMETNA OPREMA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
5.1	61 655	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, dolžina stranice $\phi = 600$ mm.	kos	1,00		- €
5.2	61 816	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, velikost 400 x 400 mm	kos	2,00		- €
5.3	61 822	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, velikost 600 x 600 mm	kos	1,00		- €
5.4		Pritrditev znakov na drog JR z ustreznim pritrdilnim materialom	kos	4,00		- €
5.5	61 112	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti 200 μ m, širina črte 12 cm	m	13,20		- €
5.6	62 312	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno, debelina plasti 200 μ m, širina črte 12 cm	m	64,00		- €
5.7	62 825	Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno belo barvo, debelina plasti 200 μ m (prehodi, puščice, napisi piktogrami ...).	m2	44,00		- €
5.8		Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno rumeno barvo, debelina plasti 200 μ m (invalid, BUS, TAXI, ...).	m2	7,20		- €
5.9		Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno rdečo barvo, debelina plasti 200 μ m, širina črte 20 cm (kolesarski prehod ali pas)	m2	0,66		- €
5.10		Označitev zapore peš in kolesarskih površin s prometno signalizacijo za preusmeritev pešcev in kolesarjev	pav	1,00		- €
5.10		Označitev popolne zapore vozišča s prometno signalizacijo brez označitve obvoza v delovnem času gradnje in brez zapore izven delovnega časa	pav	1,00		- €
Vsota:						- €

6. JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
6.1		Izkopi za kanale kanalizacij in temelji globine do 1,0 m v lahki zemljini z odlaganjem ob strani – elektrika	m3	4,96		- €
6.2		Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini – elektrika	m2	6,20		- €
6.3		Dobava in izdelava posteljice iz peska 10 cm in obsip cevi s peskom 10 cm – elektrika	m3	0,24		- €
6.4		Dobava in izdelava posteljice iz frakcije 16/32 ali tampona v debelini 20 cm za temelje kandelabrov – elektrika	m3	0,20		- €
6.5		Dobava in zasip elektrike z gramozom in komprimiranje po plasteh	m3	2,48		- €
6.6		Obbetoniranje DN50-DN110 cevi v vozišču	m3	2,16		- €
6.7		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	5,00		- €
6.8		Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije vozišča, odvoz na stalno deponijo ali drobljenje in vgradnja na licu mesta v spodnje plasti	m2	2,00		- €
6.9	32 243	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - hodniki in uvozi	m2	2,00		- €
6.10		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	5,00		- €
6.11		Izdelava kanalizacije iz dvoslojne PC-E cevi, DN 63, vgrajenih na planumu izkopa – elektrika	m	15,50		- €
6.12		Dobava in polaganje valjanca FeZn 25/4 nad cevi z izpusti	m	18,00		- €
6.13		Dobava in montaža križne sponke FeZn, premaz z bitumnom	kos	2,00		- €
6.14		Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL" nad cevi	m	16,00		- €
6.15		Dobava in vgradnja tipskega bet. temelja za kandelaber 0.8x0.8x1.2 s sidri in sidrno ploščo za privijačenje kandelabra in cevjo PC-E d63 v sredini	kos	1,00		- €
6.16		Dodatna antikorozijska zaščita dela droga in vijakov v zemlji z bitumenskim premazom	kos	1,00		- €
6.17		Dobava in polaganje kabla NAY2Y-J 4x25+2,5 mm	m	20,00		- €
6.18		Dobava in montaža tipskega, jeklenega kandelabra, antikorozijsko zaščenega z galvanizacijo, višine h=6m, s sidrno ploščo za pritrditev na montažni betonski temeli	kos	1,00		- €
6.19		Dobava in montaža svetilke: OHIŠJE: - Ohišje iz tlačno litega aluminija - Stopnja zaščite pred vdorom vode in trdih delcev ≥ I 65 - odpornost na mehanske poškodbe, najmanj ≥ IK08 - pritrditev direktno na steber, komplet z vsem montažnim priborom OPTIČNI DEL: - LED izvori svetlobe 55W, ULR=0, vgrajen sistem za zmanjšanje bleščanja, barvna temperatura ≥3.000 K; ≤ 5.500K Npr: Selenium LED BGP340 1xLED55S/740/0 PSR DDF DM	kos	1,00		- €
6.20		Dobava in montaža priključnega seta za trifazni prehod, primeren za priključitev max. 2 kablov 4x25mm ² , komplet s taljivim vložkom D01, 6A	kos	1,00		- €

6.21	Instalacija (ožičenje) kandelabrov in sicer od priključne omarice v svetilki do same svetilke s kablom NYM 4x1,5 mm ²	kos	1,00		- €
6.22	Geodetski posnetek trase kablovoda in lokacij svetilk ter vris objektov v kataster	kos	1,00		- €
6.23	Funkcionalni preizkus in pregled električne inštalacije ter označevanje	kos	1,00		- €
6.24	Kontrolne meritve: -električnih parametrov kablovoda in izdelava merilnega protokola -ozemljitvena upornost, merjena na vsakem kandelabru in izdelava merilnega protokola	kos	1,00		- €
6.25	Priprava projektne dokumentacije (PID), dokazila o zanesljivosti objekta in ostale tehnične dokumentacije	kos	1,00		- €
6.26	Strokovni nadzor nad izvedbo elektroinštalacijskih del	kos	1,00		- €
Vsota:					- €

7. TUJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
7.1		Dobava in namestitev lesenih klopi z naslonom. Les je primerno zaščiten (inpregnacija) - tip kot klopi v mestnem parku	kos	2,00		- €
7.2		Dobava in namestitev koša za smeti 40-60 litrov z delom za ogorke - tip kot koši v mestnem parku	kos	2,00		- €
7.3		Dobava in sejanje s travnim semenom za parkovne površine na novih in poškodovanih zelenicah	m ²	8,80		- €
Vsota:						- €

8. REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Vrednost
1.	PREDDELA	- €
2.	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	- €
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	- €
4.	METEORNA ODVODNJA	- €
5.	PROMETNA OPREMA	- €
6.	JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	- €
7.	TUJE	- €
VSOTA		- €

PONUDBA

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Objekt: Ureditev hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča
 - odsek K3 (S5+3,2 – S6+9,3)

Predmetni odsek je območje platoja na priključku Kopitarjeve in Prežihove ulice. Rumena označba na vozišču in znaki zaradi priključka na vseh krakih so zajeti tu.

1. PREDDELA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
1.1	11 111	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ceste.	km	0,028		- €
1.2	11 121	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	1,00		- €
1.3		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	5,10		- €
1.4		Rezanje asfalta v debelini 4 cm - rob rezkanja ob vozišču, ki ostane	m	16,00		- €
1.5	12 221	Rezkanje obstoječega asf. vozišča - vrhnji sloj - 4 cm.	m2	16,00		- €
1.6	12 222	Rušenje cestnega robnika in odvoz na stalno deponijo	m	14,90		- €
1.7	12 223	Rušenje in odvoz asfaltne konstrukcije na hodniku ali uvozu v deb. 5-6 cm, odvoz na stalno deponijo	m2	12,10		- €
1.8		Rušenje obstoječih pokrovov ali rešetk jaškov kanalizacije z bet. vencem, brez rušitve jaška - deponiranje na gradbišču.	kos	1,00		- €
1.9	12 225	Zakoličba vseh obstoječih komunalnih zemeljskih vodov (po posameznem upravljavcu). Ocenjeno.	kos	6,00		- €
1.10		Projektantski nadzor v času gradnje	ur	4,00		- €
Vsota:						- €

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
2.1	21 112	Površinski izkopi zemljine med robnikom in ograjami (mešan humus in gramoz) v debenimi min. 30 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo (del čistega humusa se lahko na predvidenih zelenicah ohrani) - tubi pod obst. tlakovci	m3	9,00		- €
2.2		Dodaten izkop na območju predvidenega vozišča v debelini še dodatnih 20 cm z odvozom na stalno deponijo in razgrnitvijo	m3	1,20		- €
Vsota:						- €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
3.1	31 112	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 26 cm na mestu hodnika in kol. steze in 22 cm na dovozih - TD32	m3	7,28		- €
3.2	31 113	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 30 cm na mestu vozišča in parkirišča - TD32	m3	1,80		- €
3.3	31 124	Valjanje tampona na Me ≥ 60 Mpa.	m2	28,00		- €
3.4	31 124	Valjanje tampona na Me ≥ 80 Mpa.	m2	6,00		- €
3.5		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - pri dvoslojnih asfaltih	m2	276,00		- €

3.6		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	21,10		- €
3.7	31 554	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm - plato	m2	130,00		- €
3.8	32 239	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A2 v debelini 4,0 cm - plato	m2	146,00		- €
3.9	32 254	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - hodniki in uvozi	m2	28,00		- €
3.10	35 211	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, na pero in utor, v krivinah se zastičijo, vsak deseti stik s trajnoelastičnim kitom, izvedeno pred zasipom in asfaltiranjem (ne velja za pogreznjene)	m	14,40		- €
3.11	35 331	Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plošč iz cementnega betona - bele barve - 30 cm/ 30 cm - gumbaste (s potrebno pripravo podlage, izrezom asfalta in 5 cm sekanca 4/8, zalitje z asfaltom ob zunanjih robovih)	kos	103,00		- €
3.12	35 332	Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plošč iz cementnega betona - bele barve - 30 cm/ 30 cm - rebraste (s potrebno pripravo podlage, izrezom asfalta in 5 cm sekanca 4/8, zalitje z asfaltom ob zunanjih robovih)	kos	39,00		- €
Vsota:						- €

4. METEORNA ODVODNJA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
4.1		Obnova in zavarovanje zakoličbe osi kanalizacije	m	10,00		- €
4.2	21 521	Izkopi za kanale kanalizacij globine do 1,0 m v lahki zemljini in odvoz na stalno deponijo	m3	4,80		- €
4.3		Dobava in zasip kanalizacije s tamponskim drobljencem TD32 na vrhu (20 cm) s komprimiranjem.	m3	1,20		- €
4.4		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	20,00		- €
4.5		Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije vozišča, odvoz na stalno deponijo ali drobljenje in vgradnja na licu mesta v spodnje plasti	m2	6,00		- €
4.6	31 462	Dobava in izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm	m2	3,60		- €
4.7	32 247	Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3	m2	3,60		- €
4.8		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	8,00		- €
4.9		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - pri dvoslojnih asfaltih	m	3,60		- €
4.10	43 111	Dobava in izdelava kanalizacije iz PVC cevi (SN-8), DN 160, vgrajenih na planumu izkopa	m	10,00		- €
4.11		Dobava in obbetoniranje PVC cevi DN 160, 0.08 m3/m1 - pod prometnimi površinami	m	10,00		- €
4.12	44 121	Dobava in izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza Ø40 cm, globine do 1 m - peskolov.	kos	4,00		- €
4.13		Dobava in izdelava rešetke iz litega železa tip D, 400x400 mm z AB vencem	kos	3,00		- €
4.14		Dobava in izdelava rešetke iz litega železa tip D, 400x400 mm z betonskim vencem - uporabiti obst. rešetko	kos	1,00		- €
4.15		Prilagoditev obstoječih LTŽ pokrovov z AB vencem na novo višino - po potrebi podaljšati vrat jaška.	kos	3,00		- €

4.16	Dvig obstoječe cestne vodovodne kape na novo koto - brez menjave podaljška ventila - obdelano v betonu	kos	2,00		- €
4.17	Priključitev cevi PVC DN160 na obst. betonski jašek/kanaletu	kos	4,00		- €
Vsota:					- €

5. PROMETNA OPREMA

Zap. Št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
5.1		Dobava in montaža temelja za drog prometnega znaka iz koreninskega stožca	kos	1,00		- €
5.2	61 248	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi ø64 mm, dolžina 4250 mm.	kos	1,00		- €
5.3	61 816	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, velikost 400 x 400 mm	kos	2,00		- €
5.4	61 822	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, velikost 600 x 600 mm	kos	2,00		- €
5.5		Pritrditev znakov na drog JR z ustreznim pritrdilnim materialom	kos	2,00		- €
5.6	61 112	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti 200 µm, širina črte 12 cm	m	8,00		- €
5.7	62 312	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno, debelina plasti 200 µm, širina črte 12 cm	m	96,00		- €
5.8	62 825	Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno belo barvo, debelina plasti 200 µm (prehodi, puščice, napisi piktogrami ...).	m2	32,95		- €
5.9		Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno rumeno barvo, debelina plasti 200 µm (invalid, BUS, TAXI, ...).	m2	7,20		- €
5.9		Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno rdečo barvo, debelina plasti 200 µm, širina črte 20 cm (kolesarski prehod ali pas)	m2	0,00		- €
5.10		Označitev zapore peš in kolesarskih površin s prometno signalizacijo za preusmeritev pešcev in kolesarjev	pav	1,00		- €
5.11		Označitev popolne zapore vozišča s prometno signalizacijo brez označitve obvoza v delovnem času gradnje in brez zapore izven delovnega časa	pav	1,00		- €
Vsota:						- €

6. JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
6.1		Izkopi za kanale kanalizacij in temelji globine do 1,0 m v lahki zemljinii z odlaganjem ob strani – elektrika	m3	11,04		- €
6.2		Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljinii – elektrika	m2	13,80		- €
6.3		Dobava in izdelava posteljice iz peska 10 cm in obsip cevi s peskom 10 cm – elektrika	m3	2,46		- €
6.4		Dobava in izdelava posteljice iz frakcije 16/32 ali tampona v debelini 20 cm za temelje kandelabrov – elektrika	m3	0,40		- €
6.5		Dobava in zasip elektrike z gramozom in komprimiranje po plasteh	m3	5,52		- €
6.6		Obbetoniranje DN50-DN110 cevi v vozišču	m3	2,24		- €
6.7		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	16,00		- €

6.8	Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije vozišča, odvoz na stalno deponijo ali drobljenje in vgradnja na licu mesta v spodnje plasti	m2	3,20		- €
6.9	32 243 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm - hodniki in uvozi	m2	3,20		- €
6.10	Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	16,00		- €
6.11	Izdelava kanalizacije iz dvoslojne PC-E cevi, DN 63, vgrajenih na planumu izkopa – elekrika	m	34,50		- €
6.12	Dobava in polaganje valjanca FeZn 25/4 nad cevi z izpusti	m	40,00		- €
6.13	Dobava in montaža križne sponke FeZn, premaz z bitumnom	kos	4,00		- €
6.14	Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL" nad cevi	m	36,00		- €
6.15	Dobava in vgradnja tipskega bet. temelja za kandelaber 0.8x0.8x1.2 s sidri in sidrno ploščo za privijačenje kandelabra in cevjo PC-E d63 v sredini	kos	2,00		- €
6.16	Dodatna antikorozijska zaščita dela droga in vijakov v zemlji z bitumenskim premazom	kos	2,00		- €
6.17	Dobava in polaganje kabla NAY2Y-J 4x25+2,5 mm	m	42,00		- €
6.18	Dobava in montaža tipskega, jeklenega kandelabra, antikorozijsko zaščenega z galvanizacijo, višine h=6m, s sidrno ploščo za pritrditev na montažni betonski temelj	kos	2,00		- €
6.19	Dobava in montaža svetilke: OHIŠJE: - Ohišje iz tlačno litega aluminija - Stopnja zaščite pred vdorom vode in trdih delcev ≥ I 65 - odpornost na mehanske poškodbe, najmanj ≥ IK08 - pritrditev direktno na steber, komplet z vsem montažnim priborom OPTIČNI DEL: - LED izvori svetlobe 37W, ULR=0, vgrajen sistem za zmanjšanje bleščanja, barvna temperatura ≥3.000 K; ≤ 5.500K Npr: Selenium LED BGP340 1xLED37S/740/0 PSR DDF DM	kos	2,00		- €
6.20	Dobava in montaža priključnega seta za trifazni prehod, primeren za priključitev max. 2 kablov 4x25mm ² , komplet s taljivim vložkom D01, 6A	kos	2,00		- €
6.21	Instalacija (ožičenje) kandelabrov in sicer od priključne omarice v svetilki do same svetilke s kablom NYM 4x1,5 mm ²	kos	2,00		- €
6.22	Geodetski posnetek trase kablovoda in lokacij svetilk ter vris objektov v kataster	kos	1,00		- €
6.23	Funkcionalni preizkus in pregled električne inštalacije ter označevanje	kos	1,00		- €
6.24	Kontrolne meritve: -električnih parametrov kablovoda in izdelava merilnega protokola -ozemljitvena upornost, merjena na vsakem kandelabru in izdelava merilnega protokola	kos	1,00		- €
6.25	Priprava projektne dokumentacije (PID), dokazila o zanesljivosti objekta in ostale tehnične dokumentacije	kos	1,00		- €
6.26	Strokovni nadzor nad izvedbo elektroinštalacijskih del	kos	1,00		- €
Vsota:					- €

7. TUJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
7.1		Dobava in namestitev lesenih klopi z naslonom. Les je primerno zaščiten (inpregnacija) - tip kot klopi v mestnem parku	kos	1,00		- €
7.2		Dobava in namestitev koša za smeti 40-60 litrov z delom za ogorke - tip kot koši v mestnem parku	kos	1,00		- €
Vsota:						- €

8. REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Vrednost
1.	PREDDELA	- €
2.	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	- €
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	- €
4.	METEORNA ODVODNJA	- €
5.	PROMETNA OPREMA	- €
6.	JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE	- €
7.	TUJE	- €
	VSOTA	- €

PONUDBA

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Objekt: Ureditev hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča
 - odsek K4 (P14+10,0 – P14+17,5)

Predmetni odsek je območje platoja na mestu prehoda za pešce na Prešernovi ulici. Zajeto je samo območje vozišča med obstoječimi robniki. Rumena označba na vozišču je zajeti tu.

1. PREDDELA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
1.1	11 111	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ceste.	km	0,007		- €
1.2	11 121	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	1,00		- €
1.3		Rezanje asfalta v debelini 4 cm - rob rezkanja ob vozišču, ki ostane	m	12,00		- €
1.4	12 221	Rezkanje obstoječega asf. vozišča - vrhnji sloj - 4 cm.	m2	12,00		- €
1.5	12 225	Zakoličba vseh obstoječih komunalnih zemeljskih vodov (po posameznem upravljavcu). Ocenjeno.	kos	6,00		- €
1.6		Projektantski nadzor v času gradnje	ur	2,00		- €
Vsota:						- €

2. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
2.1		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - pri dvoslojnih asfaltih	m2	76,60		- €
2.2		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	12,00		- €
2.3	31 554	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm - plato	m2	32,30		- €
2.4	32 239	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A2 v debelini 4,0 cm - plato	m2	44,30		- €
Vsota:						- €

3. PROMETNA OPREMA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Vrednost
3.1	62 312	Izdelava tankoslojne prekinjene ali neprekinjene označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno, debelina plasti 200 µm. širina črte 12 cm	m	64,00		- €
3.2	62 825	Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno belo barvo, debelina plasti 200 µm (prehodi, puščice, napisi piktogrami ...).	m2	12,00		- €
3.3		Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno rumeno barvo, debelina plasti 200 µm (invalid. BUS, TAXI, ...).	m2	4,80		- €
3.4		Označitev zapore peš in kolesarskih površin s prometno signalizacijo za preusmeritev pešcev in kolesarjev	pav	1,00		- €
3.4		Označitev popolne zapore vozišča s prometno signalizacijo brez označitve obvoza v delovnem času gradnje in brez zapore izven delovnega časa	pav	1,00		- €
Vsota:						- €

4. REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Vrednost
1.	PREDDELA	- €
2.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	- €
3.	PROMETNA OPREMA	- €
VSOTA		- €