hladna voda
topla voda 35°C
topla voda–cirkulacijski vod 35°C
topla voda 60°C
topla voda–cirkulacijski vod 60°C

Vodovodne cevi so izvedene iz PP–R
(polipropilen) cevi, ki so vodene podometno.
Cevovodi se izolirajo z izolacijo Armacell XG

Vodovodne cevi vodene vidno (pod stroppom) se
izvedejo iz PP–R cevi in so vodene v "žlebovih" in poc. pločevine.
Cevovodi se izolirajo z izolacijo Armacel XG

Kanalizacija se v tlaku izvede iz PP cevi, v nasutju pa iz PVC cevi!
Kanalizacija se polaga s padcem 1–2% proti iztoku!

VELING-DEOL d.o.o.
VELING-DEOL
Projektiranje in energetski inženiring d.o.o.
Razlagova 46, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/5661122; 02/5781138
031-773-305, 031-695-112
E-mail: veling@siol.net
E-mail: deol@siol.net

	Ime in priimek:	Id. številka:	Podpis:
OVP:	Lazar T., udia	ZAPS 0072A	
OP:	Velnar J., dis	S-1125	
Sodelavec:	Szőke P. str		

Št. projekta: 28V/2012
Št. načrta: P09-12
Merilo: 1:50
Opomba:
Datum: apr. 2013
Risba št.: 03

Investitor:
OBČINA MURSKA SOBOTA
KARDOŠEVA 2, MURSKA SOBOTA

Objekt:
NOVOGRADNJA OTROŠKEGA
VRTCA "GOZDIČEK"

Vrsta načrta:
Načrt strojnih instalacij in strojne opreme

Vrsta projektne dokumentacije:
PROJEKT ZA IZVEDBO

Vsebina risbe:
TLORIS PRITLIČJA MED OSEMA1 in 13
VODOVOD IN KANALIZACIJA