Opomba:
Talno ogrevanje se izvede s PEx—a cevovodi za talno ogrevanje in se polaga na sistemske izolacijske plošče (glej tudi detajl polaganja!).

OMARICA ZA TALNO OGREVANJE
GLOBINA VGRADNJE 12CM

Tabela električnih in regulacijskih povezav posameznih prostorov talnega ogrevanja

termostat	oznaka prostora	vezano na omarico talnega ogrevanja	število vej v prostor
T1	Jaslice I	RAZ-1	2 - 5 (4 veje)
T2	Jaslice II	RAZ-2	5 - 8 (4 veje)
T3	Jaslice III	RAZ-2	1 - 4 (4 veje)
T4	Jaslice IV	RAZ-3	2 - 5 (4 veje)
T5	Igralnica 1	RAZ-4	1 - 4 (4 veje)
T6	Igralnica 2	RAZ-4	6 - 9 (4 veje)
T7	Igralnica 3	RAZ-5	1 - 4 (4 veje)
T8	Igralnica 4	RAZ-5	6 - 9 (4 veje)
T9	Igralnica 5	RAZ-6	1 - 4 (4 veje)
T10	Igralnica 6	RAZ-6	6 - 9 (4 veje)
T11	Razvojni oddelek	RAZ-7	3- 6 (4 veje)
T12	Dodatne dejavnosti	RAZ-8	7 - 8 (2 veji)
T13	Skupni prostor	RAZ-11	6 - 10 (5 vej)
	Skupni prostor	RAZ-8	4 - 6 (3 veji)
T14	Dodatne dejavnosti	RAZ-9	5 (1 veja)
T15	Shramba zu. igr.	RAZ-9	3 (1 veja)
T16	Hodnik	RAZ-6	10 (1 veja)
	Hodnik	RAZ-8	1 - 3 (3 veje)
	Hodnik	RAZ-9	2 (1 veja)
T17	Hodnik	RAZ-9	4 -5 (2 veji)
	Hodnik	RAZ-10	2 - 4 (3 veje)
T18	Gargerobe	RAZ-11	1 in 3 (2 veji)
T19	Gargerobe	RAZ-11	4 in 5 (2 veji)
T1S	Sanitarije J1	RAZ-1	1 (1 veja)
T2S	Sanitarije J2	RAZ-3	5 (1 veja)
T3S	Sanitarije	RAZ-4	5 (1 veja)
T4S	Sanitarije	RAZ-5	5 (1 veja)
T5S	Sanitarije	RAZ-6	5 (1 veja)
T6S	WC razvojni odd.	RAZ-7	2 (1 veja)

Pokrov talnega jaška, talno ogrevanje se nanj ne polaga!

VELING-DEOL d.o.o.
VELING-DEOL
Projektiranje in energetski inženiring d.o.o.
Razlagova 46, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/5661122; 02/5781138
031-773-305, 031-695-112
E-mail: veling@siol.net
E-mail: deol@siol.net

	Ime in priimek:	Id. številka:	Podpis:
OVP:	Lazar T., udia	ZAPS 0072A	
OP:	Velnar J., dis	S-1125	
Sodelavec:	Szőke P. str		

Št. projekta: 28V/2012
Št. načrta: P09-12
Merilo: 1:50
Opomba:
Datum: apr. 2013
Risba št.: 06/II

Investitor:
OBČINA MURSKA SOBOTA
KARDOŠEVA 2, MURSKA SOBOTA

Objekt:
NOVOGRADNJA OTROŠKEGA VRTCA "GOZDIČEK"

Vrsta načrta:
Načrt strojnih instalacij in strojne opreme

Vrsta projektne dokumentacije:
PROJEKT ZA IZVEDBO

Vsebina risbe:
TLORIS PRITLIČJA
TALNO GRETJE