

1 – NAČRT ARHITEKTURE

INVESTITOR:

MO MURSKA SOBOTA
Kardoševa 2, Murska Sobota

OBJEKT:

MRLIŠKA VEŽICA MARKIŠAVCI

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

PROJEKT ZA IZVEDBO

ZA GRADNJO:

NOVA GRADNJA

PROJEKTANT:



Direktor: Tomaž Lazar univ.dipl.inž.arh.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Tomaž LAZAR univ.dipl.inž.arh.
ZAPS 0072A

ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:
P25-17-A, Murska Sobota, julij 2016

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Tomaž LAZAR univ.dipl.inž.arh.
ZAPS 0072A

**1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE
št. P25-17-A**

1.1	Naslovna stran načrta
1.2	Kazalo vsebine načrta
1.3	Tehnično poročilo
1.4	Popis del
1.5	Risbe

1.3 TEHNIČNO POROČILO

1.0 Splošno

Predmetna dokumentacija obravnava gradnjo mrliške vežice v naselju Markišavci in sicer kot prizidka k obstoječem delu objekta.

Obstoječ del objekta se bo v dani investiciji popolnoma obnovil, kjer se bo zamenjalo ostrešje in kritina, stavbno pohištvo in tlaki kot se bo tudi izvedla fasadna obloga. V sklopu prizidka se bo izvedel objekt v katerem bodo spremljajoči prostori ter nadstrešek oz. plato. Prizidek spremljajočih prostorov se je že izvedel do 3 gradbene faze.

Predvidena je izvedba priključka objekta na krajevne komunalne naprave (elektrika, vodovod, kanalizacija).

2.0 Konstrukcija, materiali

Predvidena je gradnja objekta iz klasičnih gradbenih materialov.

- Temeljenje

Izvedejo se pasovni temelji do globine zmrzovanja pod obodnimi zidovi objekta ter nadstreškom. V temelje se mora položiti valjanec za strelovod. Predvidena je izvedba betonske talne plošče deb. 10 cm.

- Zidovi

Obodne stene objekta bodo zidane z modularno opeko 30 cm. Notranje nosilne stene se zidajo z opeko debeline 30 cm, predelne stene pa se zidajo z opeko deb. 10 cm. Na sečiščih vseh zidanih nosilnih zidov se izvedejo vertikalne AB vezi.

V obstoječem delu objekta je predvidena izvedba novih vhodnih vrat v obstoječi steni.

- Stropovi

Strop prizidka se izvede kot polmontažni strop, ki se je izvedel 1. fazi. Strop obstoječega dela objekta je izveden kot polmontažni strop in se v dani investiciji ne posega v njega.

- Streha - kritina

Na objektu je predvidena izvedba iramidne strehe z naklonom 30°, kritina bo opečna. Nad delom objekta prizidka je že izvedena streha v skladu s projektno dokumentacijo.

- Tlaki

Predvidena je izvedba plavajočih arm. estrihov na betonski talni plošči. Končni tlak se izvede keramika.

- Stene

Vse zidane stenske površine bodo ometane in opleskane. V sanitarijah bodo stene obložene s keramiko.

- Okna, vrata

Predvidena je montaža pvc oken in zunanjih vrat. Vsi stiki morajo biti zatesnjeni (zapenjeni). Na vseh delih objekta je predvidena zasteklitev s toplotnoizolacijskim (»termopan«) steklom.

- Izolacije

Predvidena je izvedba horizontalne hidroizolacije talne plošče. Izvede se toplotna izolacija pod tlakom. Streha objekta se izolira z 30 cm izolacije. Predvidena je izvedba kontaktne tankoslojne toplotnoizolacijske fasade (»Demit sistem«) deb. 12 cm v tretji fazi investicije.

3.0 Ureditev okolice

Ob objektu se bodo v tretji fazi uredile utrjene pohodne površine. V neposredni bližini je obstoječe parkirišče.

4.0 Požarna varnost

Z gradnjo predvidenega objekta se požarna ogroženost območja ne bo bistveno povečala. Objekt je načrtovan v skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list SRS, št. 71/93). Dostop do objekta bo omogočen z dovozne ceste.

5.0 Varstvo okolja, vplivno območje objekta

Predvideni posegi ne bodo bistveno negativno vplivali na okolico. V času obratovanja objekta, objekt ne bo povzročal večjih emisij. Vplivno območje objekta v času gradnje in v času delovanja je prikazano v mapi »0«.

1.4 POPIS DEL

1.5 RISBE